

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่น 1.../ 4

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : พื้นที่สถานหญิงนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมราชทัณฑ์

คำนวณ ปริมาณราคาโดย : คณะกรรมการพิจารณาราคากลางฯ

เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย เด่น 4 48 ลบ.ม.ต่อชม.								
	บ่อเกรอะ 201 (ของเดิมของโครงการ)								
	บ่อเกรอะ 202 (ของเดิมของโครงการ)								
	บ่อสูบลู 201 (Sum Pit-201)								
1.1	เครื่องสูบน้ำเสีย 16 ลบ.ม./ชม. (P201-1,P201-2)	2.00	ชุด	47,475.31	94,950.62	4,815.00	9,630.00	104,580.62	
	ชนิดปั๊ม : ปั๊มจุ่ม ใบพัดเป็นแบบใบตัด			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเสื่อปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของใบพัดปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเพลลา : สแตนเลส			-	-	-	-	-	
	อัตราการไหล : 16 ลบ.ม.ต่อ ชม			-	-	-	-	-	
	แรงดัน : 15 เมตร			-	-	-	-	-	
	มอเตอร์ : 3เฟส 380โวลต์			-	-	-	-	-	
2	บ่อสูบลู 202 (Sum Pit-202)								
2.1	เครื่องสูบน้ำเสีย 16 ลบ.ม./ชม. (P202-1,P202-2)	2.00	ชุด	47,475.31	94,950.62	4,815.00	9,630.00	104,580.62	
	ชนิดปั๊ม : ปั๊มจุ่ม ใบพัดเป็นแบบใบตัด			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเสื่อปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของใบพัดปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเพลลา : สแตนเลส			-	-	-	-	-	

พร้อม (Date) 5-5-64

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่น 2.../ 4

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมราชทัณฑ์

คำนวณ/พิจารณาโดย : คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อัตราค่าแรง : 16 ลบ.มต่อ ชม			-	-	-	-	-	
	แรงดัน : 15 เมตร			-	-	-	-	-	
	มอเตอร์ : 3 เฟส 380 โวลต์			-	-	-	-	-	
3	ถังบำบัดน้ำเสียรูป : ไฟเบอร์กลาส ทรงแคบซูล	1.00	ชุด	1,444,500.00	1,444,500.00	111,280.00	111,280.00	1,555,780.00	
	ถังกรอง ขนาด : 70 ลบ.ม.			-	-	-	-	-	
4	งานรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดรวม			-	-	-	-	-	
	บ่อรวบรวมน้ำเสีย Sump Pit 301 (ใช้ของเดิม)			-	-	-	-	-	
4.1	เครื่องสูบน้ำเสีย 16 ลบ.ม./ชม. (P301-1,P301-2)	2.00	ชุด	47,475.31	94,950.62	15,800.00	31,600.00	126,550.62	
	ชนิดปั๊ม : ปั๊มจุ่ม ใบพัดเป็นแบบใบตัด			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเสื่อปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของใบพัดปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเพลลา : สแตนเลส			-	-	-	-	-	
	อัตราค่าแรง : 16 ลบ.มต่อ ชม			-	-	-	-	-	
	แรงดัน : 15 เมตร			-	-	-	-	-	
	มอเตอร์ : 3 เฟส 380 โวลต์			-	-	-	-	-	
5	บ่อรวบรวมน้ำเสีย Sump Pit 302			-	-	-	-	-	
5.1	เครื่องสูบน้ำเสีย 16 ลบ.ม./ชม. (P302-1,P302-2)	2.00	ชุด	47,475.31	94,950.62	4,815.00	9,630.00	104,580.62	
	ชนิดปั๊ม : ปั๊มจุ่ม ใบพัดเป็นแบบใบตัด			-	-	-	-	-	

รวม

2-35

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ป.ร.4 แผ่น ๑.../ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : หินขอสถาณหญิงนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมราชทัณฑ์

คำนวณ พิจารณารายการโดย : คณะกรรมการพิจารณาราคากลางฯ

เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	วัสดุของเสียปั้ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของใบพัดปั้ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเพลลา : สแตนเลส			-	-	-	-	-	
	อัตราการไหล : 16 ลบ.ม.ต่อ ชม			-	-	-	-	-	
	แรงดัน : 15 เมตร			-	-	-	-	-	
	มอเตอร์ : 3เฟส 380โวลต์			-	-	-	-	-	
6	บ่อรวบรวมน้ำเสีย Sump Pit 303							-	
6.1	เครื่องสูบน้ำเสีย 16 ลบ.ม./ชม. (P303-1,P303-2)	2.00	ชุด	47,475.31	94,950.62	4,815.00	9,630.00	104,580.62	
	ชนิดปั้ม : ปั้มจุ่ม ใบพัดเป็นแบบใบตัด			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเสียปั้ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของใบพัดปั้ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเพลลา : สแตนเลส			-	-	-	-	-	
	อัตราการไหล : 16 ลบ.ม.ต่อ ชม			-	-	-	-	-	
	แรงดัน : 15 เมตร			-	-	-	-	-	
	มอเตอร์ : 3เฟส 380โวลต์			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
7	บ่อรวบรวมน้ำเสีย Sump Pit 304							-	
7.1	เครื่องสูบน้ำเสีย 16 ลบ.ม./ชม. (P303-1,P303-2)	2.00	ชุด	47,475.31	94,950.62	4,815.00	9,630.00	104,580.62	
	ชนิดปั้ม : ปั้มจุ่ม ใบพัดเป็นแบบใบตัด			-	-	-	-	-	
	วัสดุของเสียปั้ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	วัสดุของใบพัดปั้ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	

รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่น 4. / 4

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : ทัดพลสถานหญิงนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมราชทัณฑ์

คำนวณ' พิจารณาราคาโดย : คณะกรรมการพิจารณาราคากลางๆ

เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	วัสดุของเพล : สแตนเลส			-	-	-	-	-	
	อัตราการไหล : 16 ลบ.ม ต่อ ชม			-	-	-	-	-	
	แรงดัน : 15 เมตร			-	-	-	-	-	
	มอเตอร์ : 3 เฟส 380 โวลต์			-	-	-	-	-	
8	ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 200 ลบ.ม ต่อวัน								
8.1	เครื่องเติมอากาศชนิดผิวน้ำ	4.00	ชุด	317,163.20	1,268,652.80	34,989.00	139,956.00	1,408,608.80	
	มอเตอร์ 15 Kw 3x380V			-	-	-	-	-	
8.2	หัวเชื้อตะกอน	1.00	งาน	75,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	
9	บ่อดักตะกอน ขนาด ก26000 x ย36000 x ล4000ม (236	1.00	บ่อ	-	-	-	-	-	
9.1	เครื่องสูบลบตะกอนย้อนกลับ	2.00	ชุด	109,481.06	218,962.13	10,914.00	21,828.00	240,790.13	
	- ชนิดปั๊ม : ปั๊มหอยโข่ง			-	-	-	-	-	
	- วัสดุของเสื่อปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	- วัสดุของใบพัดปั๊ม : เหล็กหล่อ			-	-	-	-	-	
	- วัสดุของเพล : สแตนเลส			-	-	-	-	-	
	- อัตราการไหล : 9 ลบ.ม ต่อ ชม			-	-	-	-	-	
	- แรงดัน : 15 เมตร			-	-	-	-	-	
	- มอเตอร์ : 3 เฟส 380 โวลต์			-	-	-	-	-	
	- ขนาด 2.2 kw			-	-	-	-	-	
รวมราคางานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					3,576,818.66		367,814.00	3,944,632.66	

อนุมัติ

[Signature]