

ราคากลางตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง ที่ทำการฝ่ายควบคุมและที่พักรายการ 2 ชั้น เลขที่ พว.2A-01 ง.2A-05

เทศบาลตำบลบ้านบึงพิเศษจังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	หมวดงานวัสดุและโครงสร้าง								
	งานเสาเข็ม 126	30	ต้น	4,650.00	139,500.00	1,500.00	45,000.00	184,500.00	
	งานเสาเข็ม 122	3	ต้น	4,250.00	12,750.00	1,200.00	3,600.00	16,350.00	
	งานเสาเข็ม 118	2	ต้น	3,450.00	6,900.00	1,000.00	2,000.00	8,900.00	
	ตีฝัງ	84	ม. ³	65.00	5,460.00	35.00	2,940.00	8,400.00	
	ชุดหลุม-กลบดิน	83	ม. ³	-	-	99.00	8,217.00	8,217.00	
	ทรายหยาบ	10	ม. ³	463.33	4,633.30	99.00	990.00	5,623.30	
	คอนกรีตหยาบ	21	ม. ³	2,227.00	46,767.00	306.00	6,426.00	53,193.00	
	คอนกรีต โครงสร้าง	53	ม. ³	2,363.00	125,239.00	485.00	25,705.00	150,944.00	
	เหล็ก RB 6 มม.	1240	กก.	17.46	21,650.40	4.10	5,084.00	26,734.40	
	เหล็ก RB 9 มม.	450	กก.	16.63	7,483.50	4.10	1,845.00	9,328.50	
	เหล็ก RB 12 มม.	980	กก.	16.20	15,876.00	3.30	3,234.00	19,110.00	
	เหล็ก RB 16 มม.	720	กก.	16.00	11,520.00	3.30	2,376.00	13,896.00	
	เหล็ก RB 20 มม.	1730	ม. ²	16.00	27,680.00	3.30	5,709.00	33,389.00	
	ไม้แบบ+ค้ำยัน	462	ตั้ง	385.00	177,870.00	115.00	53,130.00	231,000.00	

ราคากลางตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง ที่ทำการ ฝ่ายควบคุมและที่พักระยะ 2 ชั้น เลขที่ พว.2A-01 ง.2A-05

ทัศนสถานบ้านบึงพิเศษจังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ตะปู	25	กก.	450.00	11,250.00		-	11,250.00	
	ลวดผูกเหล็ก	100		24.42	2,442.00		-	2,442.00	
	งานถมดิน	300	งาน	350.00	105,000.00	99.00	29,700.00	134,700.00	
	งานพัน POST TENSION				-		-	-	
	คอนกรีต PTS	70	ม. ³	2,650.00	185,500.00	340.00	23,800.00	209,300.00	
	เหล็ก DB 12 มม. (SD40)	2980	กก.	16.20	48,276.00	3.40	10,132.00	58,408.00	
	เหล็ก DB 16 มม. (SD40)	560	กก.	16.00	8,960.00	3.40	1,904.00	10,864.00	
	ลวดผูกเหล็ก	50	กก.	24.42	1,221.00		-	1,221.00	
	ไม้แบบ Table Floor	297	ตร.ม.	750.00	222,750.00	150.00	44,550.00	267,300.00	
	พื้นวางทอเคลือบ (โพสเทนชั่น)	411	ตร.ม.	550.00	226,050.00	-		226,050.00	
	พลาสติกปูรองพื้น	189	ม. ²	6.00	1,134.00	2.00	378.00	1,512.00	
2	หมวดงานผนังและฝ้าเพดาน				-		-	-	
	ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่นฉาบปูนเรียบ	443	ม. ²	272.00	120,496.00	80.00	35,440.00	155,936.00	
	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	62	ม. ²	520.00	32,240.00	180.00	11,160.00	43,400.00	
	กลาส์บล็อก	2	ม. ²	1,600.00	3,200.00	80.00	160.00	3,360.00	

ราคากลางตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง ที่ทำการ ฝ่ายควบคุมและที่พักรายม 2 ชั้น เลขที่ พว.2A-01 ง.2A-05

เทศบาลตำบลพิบูลย์สงครามจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	250	ม. ²	100.00	25,000.00	80.00	20,000.00	45,000.00	
3	หมวดงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				-		-	-	
	พื้นหินขัด เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบ 60X60	198	ตร.ม.	350.00	69,300.00	150.00	29,700.00	99,000.00	
	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ	33	ม. ²	250.00	8,250.00	120.00	3,960.00	12,210.00	
	พ่นกระเบื้องยาง เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบ	128	ตร.ม.	350.00	44,800.00	150.00	19,200.00	64,000.00	
	ผิวขัดกันสาด หลังคา	118	ม. ²	45.00	5,310.00	30.00	3,540.00	8,850.00	
4	หมวดงานหลังคา				-		-	-	
	โครงสร้างหลังคาเหล็ก	280	ตร.ม.	450.00	126,000.00	250.00	70,000.00	196,000.00	
	กระเบื้องลอนคู่	510	แผ่น	75.00	38,250.00	15.00	7,650.00	45,900.00	
	ครอบมุม	177	แผ่น	55.00	9,735.00	6.00	1,062.00	10,797.00	
	ขอยึดกระเบื้อง	1020	ตัว	6.00	6,120.00		-	6,120.00	
	เหล็กกับระกับหัวเสา+นอต	1	รวม	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	ไม้เชิงชาย 1"X8"	45	ม.	120.00	5,400.00	40.00	1,800.00	7,200.00	
	ไม้เชิงชาย 1"X6"	45	ม.	100.00	4,500.00	40.00	1,800.00	6,300.00	
5	หมวดงานฝ้าเพดาน				-		-	-	

ราคากลางตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง ที่ทำการ ฝ่ายควบคุมและที่พักรายม 2 ชั้น เลขที่ พว.2A-01 ง.2A-05

เทศบาลตำบลพิบูลย์สงครามจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ฝ้าฉาบเรียบ	140	ม. ²	260.00	36,400.00	60.00	8,400.00	44,800.00	
	ขยาคกระเบื้องแผ่นเรียบ	87	ม.	265.00	23,055.00	60.00	5,220.00	28,275.00	
6	หมวดงานประตู-หน้าต่าง, วงกบ, พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	ป.1 2.00X3.00 บานเลื่อนคู่-อลูมิเนียม	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	
	ป.2 0.80X2.00 บานเลื่อนคู่-อลูมิเนียม	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	
	ป.3 0.70X1.80 PVC ห้องน้ำ	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	ป.4 1.20X2.80 เหล็กม้วน	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	500.00	1,000.00	17,000.00	
	ป.5 0.80X1.80 บานไม้อัดสักเปิดคู่	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	น.1 10X3.00 เลื่อนคู่-อลูมิเนียม	12	ชุด	15,000.00	180,000.00	1,000.00	12,000.00	192,000.00	
	น.1 1.10X3.00 เลื่อนคู่-อลูมิเนียม	7	ชุด	25,000.00	175,000.00	1,500.00	10,500.00	185,500.00	
	น.2 0.60X2.30 บานกระทุ้ง	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	600.00	1,200.00	6,200.00	
	น.3 1.00X2.00 บานกระทุ้ง	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	800.00	800.00	4,050.00	
	น.4 1.10X1.80 เลื่อนคู่-อลูมิเนียม	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	มุ้งลวด ป.2	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
	มุ้งลวด น.1-น.1 เลื่อน 2 บาน	10	ชุด	800.00	8,000.00	250.00	2,500.00	10,500.00	

ราคาตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง ที่ทำการ ฝ่ายควบคุมและที่พักรายม 2 ชั้น เลขที่ พว.2A-01 ง.2A-05

ทัตตามานำบัพิตศษจ้งหวัดปทุมธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	มุ้งลวด น2 ติดตาย 3 ช่อง	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
7	หมวดงานบันได								
	รวมบันไดสเตนเลส	9	เมตร	4,500.00	40,500.00	500.00	4,500.00	45,000.00	
	ราวระเบียงสเตนเลส	15	เมตร	5,500.00	82,500.00	500.00	7,500.00	90,000.00	
8	หมวดงานสุขภัณฑ์,ท่อและสุขาภิบาล								
	ส้วมชักโครก	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	400.00	1,600.00	23,600.00	
	ที่ปัสสาวะ	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
	ยอคยกลมา				-		-	-	
	อ่างล้างหน้า,หึ่ง,กระจก	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	เคาน์เตอร์รับอ่างล้างหน้า	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	2,000.00	4,000.00	14,000.00	
	ฝักบัว พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	650.00	1,300.00	170.00	340.00	1,640.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย BS-300}BF-3000	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	
	ท่อน้ำทิ้ง,ท่อโศโครก	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	3,500.00	7,000.00	20,000.00	
	ท่อน้ำฝน	2	ชุด	2,250.00	4,500.00	800.00	1,600.00	6,100.00	
	ท่อเมนประปา พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	18,000.00	18,000.00	7,500.00	7,500.00	25,500.00	
9	หมวดงานไฟฟ้า								
					-		-	-	

ราคากลางตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง ที่ทำการ ฝ่ายควบคุมและที่พักรายาม 2 ชั้น เลขที่ พว.2A-01 ง.2A-05

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สายเมนไฟฟ้า	1	ม้วน	20,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	
	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36W อุปรกรณ์	18	ชุด	1,200.00	21,600.00	100.00	1,800.00	23,400.00	
	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 18W อุปรกรณ์	12	ชุด	850.00	10,200.00	100.00	1,200.00	11,400.00	
	ปลั๊ก	16	ชุด	350.00	5,600.00	100.00	1,600.00	7,200.00	
	แผงควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	เดินสายภายในอาคาร	1	งาน	40,000.00	40,000.00	5,500.00	5,500.00	45,500.00	
10	หมวดงานทาสี			-	-	-	-	-	
	ทาสีน้ำมัน-สีพลาสติก	1600	ม. ²	45.00	72,000.00	35.00	56,000.00	128,000.00	
11	อื่นๆ			-	-	-	-	-	
	ถึงเก็บน้ำสแตนเลส	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
	ปั้มน้ำอัด โนมัต	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	
	ประตูดูมเนียมหน้าห้องน้ำ 1.50X2.00 ม.	2.00	ชุด	47,000.00	94,000.00	1,500.00	3,000.00	97,000.00	
	กระจกไฟฟ้า								
สามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์								รวม	3,461,170.20



(นายปิยะ เนียตพลกรัง)
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายชยพล นะระแสน)
คณะกรรมการฯ



(นางสาวเตวีตา จงจิตต์)
คณะกรรมการและเลขานุการ