

ชื่อโครงการ

แบบ ปร. 4(ก)

เรณูจำอำเภอสัต

ปริมาณราคาเมื่อวันที่

มธ 3-59001-8

มธ 3-59001-8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	เจาะสำรวจดิน	0.00	จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ขุดดิน	140.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	19,880.00	19,880.00	
1.3	พราหยาบราดน้ำอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	470.00	1,880.00	104.00	416.00	2,296.00	ราคาพาณิชย์
1.4	คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,811.22	14,489.76	426.00	3,408.00	17,897.76	จนครราชสีมา
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc" พกรกระบอก = 210 ksc)	82.00	ลบ.ม.	1,902.95	156,041.90	519.00	42,558.00	198,599.90	ธค.67
	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80 %)	536.00	ตร.ม.	657.90	352,634.40	0.00	0.00	352,634.40	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	956.00	ตร.ม.		0.00	139.00	132,884.00	132,884.00	
1.6	ค้ำยันแบบหล่อ	202.00	ลบ.ฟ.	20.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	
1.7	ตะปู	238.00	กก.	65.00	15,470.00	0.00	0.00	15,470.00	
1.8	เหล็ก SR 24 DIA 6 มม. DIA 9 มม.	970.00	กก.	19.99	19,390.30	4.40	4,268.00	23,658.30	
	เหล็ก SD 40 DIA 12 มม.	1,438.00	กก.	19.19	27,595.22	4.40	6,327.20	33,922.42	
	DIA 16 มม.	1,314.00	กก.	18.89	24,821.46	3.60	4,730.40	29,551.86	
	DIA 20 มม.	6,628.00	กก.	18.38	121,822.64	3.60	23,860.80	145,683.44	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	294.00	กก.	18.30	5,380.20	3.10	911.40	6,291.60	
1.10	พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK ทน 50 มม. เททับหนา 50 มม. เสริม Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.15 มม.	218.00	กก.	85.84	18,713.12	0.00	0.00	18,713.12	
1.11	งานเหล็กปูพรณ	160.00	ตร.ม.	250.00	40,000.00	25.00	4,000.00	44,000.00	
	C 100x50x20x3.20	160.00	ตร.ม.	145.00	23,200.00	35.00	5,600.00	28,800.00	
	PL. 6 มม.	2,150.00	กก.	27.56	59,254.00	10.00	21,500.00	80,754.00	
	BOLT Ø 12 มม.	38.00	กก.	39.25	1,491.50	11.78	447.45	1,938.95	
	ทาสีกันสนิม	24.00	ตัว	35.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
		166.00	ตร.ม.	40.00	6,640.00	35.00	5,810.00	12,450.00	
	ยกยอดไป				893,704.50		276,601.25	1,170,305.75	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

หน้า 2 of 8

แบบ ปร. 4(ก)

บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง

ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง ประมาณราคาโดย	รายละเอียด รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ตรวจ		ค่าวัสดุ	ผู้เห็นชอบ		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				เขต	3	ประมาณราคาเมื่อวันที่ นางสาวณิศา เรืองจันทร์	4 มีนาคม 2568	แบบเลขที่ นางสาวพิมพ์ณิศา บุญศรี		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				893,704.50			276,601.25	1,170,305.75	
2.1	งานมุงหลังคา									
	หลังคากระเบื้องลอนคู่สีธรรมชาติ ขนาด 0.5x1.2 ม.	560.00	แผ่น	60.75	34,020.00		25.00	14,000.00	48,020.00	
	ครอบสันรับมม	66.00	ครอบ	44.00	2,904.00		13.20	871.20	3,775.20	
	ครอบปิดจั่วรับมม	4.00	ครอบ	88.00	352.00		26.40	105.60	457.60	
	ครอบข้าง	82.00	แผ่น	44.00	3,608.00		13.20	1,082.40	4,690.40	
	ครอบข้างปิดชาย	20.00	แผ่น	44.00	880.00		13.20	264.00	1,144.00	
	บันได+ปิดทับบันไดไม้เทียม ขนาด 1"x6" + 1"x8"	40.00	เมตร	153.00	6,120.00		45.00	1,800.00	7,920.00	
	เชิงชาย+ปิดลอนไม้เนื้อแข็งไม้เทียม ขนาด 1"x6" + 1"x8"	88.00	เมตร	153.00	13,464.00		45.00	3,960.00	17,424.00	
	แผ่นปิดกันนก PVC สำเร็จรูป	88.00	เมตร	32.00	2,816.00		10.00	880.00	3,696.00	
	แผ่นปิดรอยต่อ	22.00	ชุด	350.00	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
	ชุดติดตั้งครอบโค้ง	28.00	ชุด	180.00	5,040.00		0.00	0.00	5,040.00	
	คลิปล็อค	1,624.00	ชิ้น	8.50	13,804.00		0.00	0.00	13,804.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน									
	ฝ1.ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบเทพเรียบ โครงเหล็กชุบล้างสี	98.00	ตร.ม.	286.00	28,028.00		75.00	7,350.00	35,378.00	
	ฝ2.ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ชนิดกันความชื้นโครงเหล็กชุบล้างสี T-BAR	22.00	ตร.ม.	338.00	7,436.00		75.00	1,650.00	9,086.00	
	ฝ3.ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูปขนาด3"ตีเว้นร่อง5มม. โครงเหล็กชุบล้างสี	74.00	ตร.ม.	335.00	24,790.00		112.00	8,288.00	33,078.00	
	ฝ4.ฝ้าฉาบเรียบ	162.00	ตร.ม.	67.00	10,854.00		20.10	3,256.20	14,110.20	
	ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2" ฝ้าภายใน2ชั้น	138.00	ตร.ม.	75.00	10,350.00		22.50	3,105.00	13,455.00	
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง									
	ผนังก่ออิฐมวลอุดังแผ่น	402.00	ตร.ม.	265.00	106,530.00		94.00	37,788.00	144,318.00	
	ผนังก่ออิฐมวลอุดังแผ่น	26.00	ตร.ม.	450.00	11,700.00		176.00	4,576.00	16,276.00	
	เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	170.00	เมตร	95.00	16,150.00		46.00	7,820.00	23,970.00	
	เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.20 ม.	18.00	เมตร	140.00	2,520.00		46.00	828.00	3,348.00	
	ฝ1 ผนังก่ออิฐ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	828.00	ตร.ม.	75.00	62,100.00		87.00	72,036.00	134,136.00	
	-	-	-	-	-		-	-	-	
	ยกยอดไป			-	1,264,870.50		-	446,261.65	1,711,132.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ												บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง												แบบ ป.ร. 4(ก)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
สถานที่ก่อสร้าง												เรือนจำอำเภอสีคิ้ว												เลขที่ 3												ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568												แบบเลขที่ มฐ 3-59001-8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ประมาณราคาโดย												นายโกมินทร์ ศรีเมืองปัก												ผู้ตรวจ												นางสาวณินดา เรือนจันทัก												ผู้เห็นชอบ												นางสาวพิมพ์ยุวรัตน์ บุญรัมย์												รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน												หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ลำดับ												รายการ												จำนวน												หน่วย												ราคาต่อหน่วย												จำนวนเงิน												ราคาต่อหน่วย												จำนวนเงิน												รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน												หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												ยกยอดมา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ									
สถานที่ก่อสร้าง									
ประมาณราคาโดย									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง									
เรือนจำอำเภอสีบัว									
นายโกมินทร์ ตริเมืองปัก									
เขต 3		ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568		ผู้เห็นชอบ		แบบเลขที่ มฐ 3-59001-8		แบบ ปร. 4(ก)	
ผู้ตรวจ		นางสาวณินดา เรือนจันทิก							
ยกยอดมา									
น.2		8.00	ชุด	550.00	4,400.00	-	540,271.65	2,359,290.15	
น.5		8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
น.6		8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
น.7		16.00	ชุด	850.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	2,950.00	23,600.00	450.00	3,600.00	27,200.00	
	สายชำระ	8.00	อัน	350.00	2,800.00	35.00	280.00	3,080.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	8.00	อัน	350.00	2,800.00	70.00	560.00	3,360.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง	8.00	ชุด	2,100.00	16,800.00	450.00	3,600.00	20,400.00	
	เคาน์เตอร์ คลส. กว้าง 0.60 ม. บุหินแกรนิต หมา 2 ซม.	0.00	ม.	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กระจกเงาปรับมุม	0.00	ชุด	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	950.00	7,600.00	70.00	560.00	8,160.00	
	ที่ใส่สบู่	0.00	อัน	660.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
	ราวแขวนผ้า	0.00	อัน	1,020.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
2.8	งานตกแต่งบันไดและราวกันตก								
	บันได ST-1								
	ขั้นบันไดลูกนอน ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หมา 1" ทาสี	26.00	เมตร	235.00	6,110.00	80.00	2,080.00	8,190.00	
	ขั้นบันไดลูกตั้ง ผิวมันขัดเรียบผสมสี	26.00	เมตร	57.00	1,482.00	45.00	1,170.00	2,652.00	
	ขานพักบันได ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หมา 1"	2.00	ตร.ม.	810.00	1,620.00	120.00	240.00	1,860.00	
	ราวบันไดไม้ เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" พร้อมลูกกรงเหล็กทาสี	17.00	เมตร	1,100.00	18,700.00	330.00	5,610.00	24,310.00	
	บันได ST-2								
	ขั้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอน ทำผิวขัดเรียบ	8.00	เมตร	220.00	1,760.00	66.00	528.00	2,288.00	
	จมูกบันไดสำเร็จรูป	8.00	เมตร	65.00	520.00	19.50	156.00	676.00	
	บันไดขัดล้าง								
	ขั้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอน ทำผิวขัดเรียบ	2.00	เมตร	220.00	440.00	66.00	132.00	572.00	
	จมูกบันได PVC สำเร็จรูป	2.00	เมตร	65.00	130.00	19.50	39.00	169.00	
	ยกยอดไป			-	1,950,040.50	-	558,787.65	2,509,007.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง

ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง ประมาณราคาโดย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ผู้ตรวจ	ผู้เห็นชอบ		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง ประมาณราคาโดย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ผู้ตรวจ	ผู้เห็นชอบ		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานทาสี				1,950,050.50		-	558,787.65	2,509,007.15	
	ทาสีอะคริลิก 100% ภายใน ทาฝ้า	96.00	ตรม.	36.00	3,456.00		30.00	2,880.00	6,336.00	
	ทาสีอะคริลิก 100% ภายใน ทาผนัง	720.00	ตรม.	36.00	25,920.00		30.00	21,600.00	47,520.00	
	ทาสีอะคริลิก 100% ภายนอก ทาผนัง	372.00	ตรม.	38.00	14,136.00		35.00	13,020.00	27,156.00	
	ทาสีน้ำมันทาไม้	22.00	ตรม.	65.00	1,430.00		38.00	836.00	2,266.00	
	น้ำยากันเชื้อรา (จิโรโคลน)	120.00	ตรม.	32.00	3,840.00		20.00	2,400.00	6,240.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล									
3.1	ระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ									
	งานเดินท่อระบายน้ำใต้ดิน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)									
	ขนาด Ø 1 1/2"	24.00	เมตร	28.50	684.00		30.00	720.00	1,404.00	
	ขนาด Ø 2"	70.00	เมตร	45.00	3,150.00		40.00	2,800.00	5,950.00	
	ขนาด Ø 4"	50.00	เมตร	160.00	8,000.00		100.00	5,000.00	13,000.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	2.00	lot	3,100.00	3,521.00		1,056.24	2,112.48	5,633.48	
	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	2.00	lot	2,500.00	5,000.00		792.18	1,584.36	6,584.36	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	2.00	lot	880.00	1,760.00		264.06	528.12	2,288.12	
	ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO. ขนาด Ø 4"	8.00	ตัว	850.00	6,800.00		400.00	3,200.00	10,000.00	
	FD ขนาด Ø 2"	8.00	ตัว	655.00	5,240.00		200.00	1,600.00	6,840.00	
	ข้อต่อกันกลิ่น ชนิด P-TRAP Ø 2"	8.00	ตัว	222.00	1,776.00		66.00	528.00	2,304.00	
	ฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC.) ขนาด Ø 2"	4.00	ชุด	420.00	1,680.00		200.00	800.00	2,480.00	
	ข้อต่ออ่างล้างจาน 1/2" สแตนเลส									
	ขนาด Ø 2"	14.00	ชุด	550.00	7,700.00		100.00	1,400.00	9,100.00	
	ขนาด Ø 4"	10.00	ชุด	950.00	9,500.00		200.00	2,000.00	11,500.00	
	-	-	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-	-	-		-	-	-	
	-	-	-	-	-		-	-	-	
	ยกยอดไป		-	-	2,053,643.50		-	621,796.61	2,675,609.11	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ													แบบ ป.ร. 4(ก)	
สถานที่ก่อสร้าง													มฐ 3-59001-8	
ประมาณราคาโดย													นางสาวพิมพ์วิภาณินท์ บุญรัมย์	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	แบบเลขที่	นางสาวพิมพ์วิภาณินท์ บุญรัมย์	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
	บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง													
	เรือนจำอำเภอสีคิ้ว													
	นายเกษมพร ตริเมืองปัก													
	เขต 3 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ผู้เห็นชอบ													
	นางสาวณิศา เรือนจันทัก													
							2,053,643.50			2,053,643.50				
3.2	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC CLASS 13.5 มอก.17-2532													
	ท่อประปา ขนาด Ø 3/4"	90.00	เมตร		16.00		1,440.00							
	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	2.00	lot		640.00		1,280.00							
	เหล็กยึดท่อ	2.00	lot		384.00		768.00							
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	0.00	lot		128.00		0.00							
	ก๊อกน้ำ ขนาด Ø 1/2"	4.00	อัน		100.00		400.00							
	STOP VALVE ขนาด Ø 1/2"	20.00	อัน		180.00		3,600.00							
	ประตูน้ำ (GATE VALVE) ขนาด Ø 3/4"	4.00	ชุด		264.00		1,056.00							
	ประตูน้ำกันกลับ (CHECK VALVE) ขนาด Ø 3/4"	2.00	ชุด		264.00		528.00							
	ประตูน้ำ (BALL VALVE) ขนาด Ø 3/4"	10.00	ชุด		264.00		2,640.00							
	วาล์วลูกลอย (FLOAT VALVE) ขนาด Ø 1/2"	0.00	ชุด		232.00		0.00							
	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 200วัตต์	0.00	ชุด		6,500.00		0.00							
	ถังเก็บน้ำสแตนเลสความจุไม่น้อยกว่า 1000ลิตรพร้อมขาตั้ง	0.00	ชุด		5,280.00		0.00							
	แทน คลส. รับแตงน้ำ	0.00	ชุด		1,000.00		0.00							
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร													
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ กรอง ไร้อากาศ 1 ลบ.ม./วัน	4.00	บ่อ		15,000.00		60,000.00							
	ถังตกไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 15ลิตร	2.00	บ่อ		2,400.00		4,800.00							
	ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.20 เมตร	90.00	เมตร		160.00		14,400.00							
	บ่อพัก คลส. สำเร็จรูป	10.00	บ่อ		800.00		8,000.00							
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร													
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์													
	แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (LP)													
	แผงย่อย 10 วงจร พร้อมเมน ELCB 50AT 2P. IC 10KA.													
	MINITUBE CB 20AT-1P IC 6KA RCBO													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยกยอดไป													
				-	-	-	2,191,627.50			2,191,627.50		648,787.01	2,840,583.51	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

หน้าที่ 7 of 8

ชื่อโครงการ										บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง										แบบ ปร. 4(ก)																																																																															
สถานที่ก่อสร้าง										เรือนจำอำเภอสีคิ้ว										เลขที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง																																																																															
ประมาณราคาโดย										นายโกมินทร์ ศรีเมืองปัก										ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568										แบบเลขที่ มฐ 3-59001-8																																																																					
รายการ										ผู้ตรวจ										นางสาวพิมพ์กัญจน์ บุญศิริ										รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน																																																																					
																																								หน่วย										จำนวนเงิน										ราคาต่อหน่วย										จำนวนเงิน																													
ลำดับ										ราคาต่อหน่วย										จำนวนเงิน										ราคาต่อหน่วย																																																		จำนวนเงิน										รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									
										ยกยอดมา										2,191,627.50										-										648,787.01										2,840,583.51																																																	
										MINITUBE CB 16AT-1P IC 6KA RCBO										8.00										Set										1,350.00										10,800.00										36.00										288.00										11,088.00																			
										MINITUBE CB 16AT-1P IC 6KA										8.00										Set										187.00										1,496.00										36.00										288.00										1,784.00																			
										หลักดินท่งเหล็กหุ้มทองแดง ขนาด Ø 14.3 มม. ยาว 2.4ม.										4.00										Set										900.00										3,600.00										250.00										1,000.00										4,600.00																			
4.2										ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า																																																																																									
										uPVC 3/4" (20mm.)										20.00										เมตร										16.00										320.00										23.00										460.00										780.00																			
										uPVC 1/2" (15mm.)										240.00										เมตร										12.00										2,880.00										20.00										4,800.00										7,680.00																			
										PVC 1/2" (15mm.)										14.00										เมตร										11.00										154.00										20.00										280.00										434.00																			
										FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES										2.00										lot										465.00										930.00										139.00										278.00										1,208.00																			
4.3										สายไฟฟ้า																																																																																									
										IEC.01 16SQ.MM.										116.00										เมตร										54.00										6,264.00										20.00										2,320.00										8,584.00																			
										IEC.01 10SQ.MM.										20.00										เมตร										34.00										680.00										16.00										320.00										1,000.00																			
										IEC.01 4SQ.MM.										70.00										เมตร										12.00										840.00										10.00										700.00										1,540.00																			
										IEC.01 2.5SQ.MM.										1,254.00										เมตร										8.00										10,032.00										7.00										8,778.00										18,810.00																			
										FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES										2.00										lot										577.00										1,154.00										173.00										346.00										1,500.00																			
4.4										ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์																																																																																									
										ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย หลอด LED 800ลูเมน ติดลอย										4.00										Set										520.00										2,080.00										115.00										460.00										2,540.00																			
										ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย หลอด LED 1600ลูเมน ติดลอย										16.00										Set										660.00										10,560.00										115.00										1,840.00										12,400.00																			
										ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือยมีแผ่นสะท้อนข้าง LED1600ลูเมน ติดผนัง										4.00										Set										840.00										3,360.00										115.00										460.00										3,820.00																			
										ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน 100MM. E27 5W. 350ลูเมน										12.00										Set										271.00										3,252.00										115.00										1,380.00										4,632.00																			
4.5										สวิตช์และเต้ารับ																																																																																									
										สวิตช์เดี่ยว 16A. 250V. ติดผนังเรียบผนังหรือเสา										32.00										Set										60.00										1,920.00										80.00										2,560.00										4,480.00																			
										สวิตช์ 3ทาง 16A. 250V. พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว										4.00										Set										92.00										368.00										85.00										340.00										708.00																			
										เต้ารับไฟฟ้าคู่ขาเดิน 16A. 250V. ติดผนังเรียบผนัง										22.00										Set										184.00										4,048.00										90.00										1,980.00										6,028.00																			
										รวมราคา																				-										2,256,365.50										-										677,665.01										2,934,199.51																													

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

หน้า 8 of 8

ชื่อโครงการ บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

ประเภทโครงการ นายโกมินทร์ ศรีเมืองปัก

เขต 3

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568

แบบเลขที่ นฐ 3-59001-8

ประมาณราคาโดย นางสาวพนิดา เรือนจันทร์

รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

1

1.1

งานรื้อถอนบ้านพักเดิมพร้อมพร้อมขนย้ายวัสดุไปทิ้งกำหนด

งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.

งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก

งานรื้อถอนหลังคา

งานรื้อถอนฝ้าเพดานเรียบ

งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น

งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน

งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน

งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง

งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบบานเดียว

งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า

1.2 งานถมดินปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง

1.3 งานตัดต้นไม้และปรับพื้นที่

รวมราคา

1

1.1

งานครุภัณฑ์

ถังดับเพลิงเคมี 15 ปอนด์

รวมราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรชาติ อ่อนจันทร์)

นักพัฒนาวิทยาด้านวิชาการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโกมินทร์ ศรีเมืองปัก)

นายช่างโยธาด้านงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจตุพล เก่งขุนทด)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน