

สรุปราคากลางปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรณีเร่งด่วน

สถานที่ก่อสร้าง เรือนจำจังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน เรือนจำจังหวัดหนองคาย

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน

6

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย	669,991.88	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)	669,991.88	**



(นายสุริยะ นาทรีชน)

นักทัศนวิทยาชำนาญการ



(นายพนพล โคตรชมภู)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน



((นายฤทธิเดช พินิจมนตรี))

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรณีเร่งด่วน

☐ สถานที่ก่อสร้าง

เรือนจำจังหวัดหนองคาย

☐ หน่วยงาน

เรือนจำจังหวัดหนองคาย

☒ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	รายการปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำ				
1	ผนังชั้นบน	245,915.00			
2	งานส่วนหลังคาชั้นบน	115,895.00			
3	ส่วนงานฝ้าชั้นบน	42,900.00			
4	ส่วนงานหลังบ้าน	67,785.80			
5	งานระบบไฟฟ้า	14,530.00			
6	งานสวนศาลา	24,770.00			
	รวม	511,795.80	1.3091	669,991.88	
สรุป	รวมเป็นเงินราคากลาง ทั้งสิ้น			669,991.88	
				รวมค่าก่อสร้าง	669,991.88
(หักแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)				ยอดสุทธิ	669,991.88

ขนาดหรือเนื้อที่รวม

64

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

10,468.62 บาท/ตรม.



ประธานกรรมการ


(นายสุริยะ นาดรีชน)

นักพัฒนาวิทยาชำนาญการ



(นายพนพล โคตรชมภู)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน



(นายฤทธิเดช พินิจมนตรี)

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้สูงอายุการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรณีเร่งด่วน
เรือนจำจังหวัดหนองคาย
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง, ร่างขอบเขตของงานและจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้สูงอายุการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรณีเร่งด่วน ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๔๑๕๗/๒๕๖๘

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ผนังชั้นบน งานผนังภายนอกไม้เทียม (๘๐ ตร.ม.) (** ไม้รีโอโครงสกร้าไม้สังกะสี, ประตูตีเหล็ก, และส่วนห้องน้ำ) งานปรับปรุงใหม่ (ติดตั้ง) ผด-ผนังไม้สังกะสีรีรูป ๑๕x๓๐x๑ ซม. ขันตีบังใบ (ภายนอก) ผด-ผนังยิปซั่มบอร์ด (ภายใน) งานทาสีผนังภายนอก งานทาสีผนังภายใน น๑-งานหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนแบ่ง ๔ ช่องแสงข้าง+บน ๑.๗๐*๑.๗๐ ม. น๒-งานหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนแบ่ง ๔ ช่องแสงข้าง+บน ๒.๐๐*๑.๗๐ ม. น๓-งานหน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนกลับ ๑.๐๐*๑.๕๐ ม. น๔-งานหน้าต่างบานช่องแสง ขนาด ๐.๙ * ๐.๖๐ ม.								
		๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	-		๖๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
		๘๕.๐๐	ตร.ม.	๘๕๗.๐๐	๗๒,๘๕๕.๐๐	๙๕.๐๐	๘,๐๗๕.๐๐	๘,๐๗๕.๐๐	B๔๐๘๕
		๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔๓.๐๐	๕๓,๑๖๐.๐๐	๖๙.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๖๑,๔๔๐.๐๐	B๔๐๘๕
		๘๕.๐๐	ตร.ม.	๓๗.๐๐	๓,๑๔๕.๐๐	๓๔.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๖,๐๒๕.๐๐	B๑๐๐๐
		๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	B๑๐๐๑
		๔.๐๐	ชุด	๑๑,๔๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๖,๐๐๐.๐๐	กระจกใส ๕ มม.
		๒.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	กระจกใส ๕ มม.
๒	ส่วนหลังคาชั้นบน งานรีโอหลังคา (รีโอชนเก็บ) งานปรับปรุงใหม่ (ติดตั้ง) เหล็ก C ๗๕*๔๕*๑๕ ทน ๒.๓ มม. เหล็กกล่อง ๒"๕" ทน ๓.๒ มม. แป้สังกะสีรีรูป (ยาว ๔ เมตร) เชิงชายไม้สังกะสีรีรูป								
		๑๐๖.๐๐	ตร.ม.	-		๖๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	N๓๐๑๑
		๒๔.๐๐	ท่อน	๔๘๙.๐๐	๑๑,๗๓๖.๐๐	๒๑๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๕๒,๕๓๖.๐๐	A๗๐๑๗
		๒๔.๐๐	ท่อน	๑,๐๔๐.๐๐	๒๔,๙๖๐.๐๐	๔๒๑.๐๐	๑๐,๑๐๔.๐๐	๓๕,๐๖๔.๐๐	A๗๑๐๙
		๓๔.๐๐	ท่อน	๒๒๗.๐๐	๗,๙๔๕.๐๐	๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๘,๘๒๐.๐๐	A๗๑๑๘
		๔๔.๐๐	เมตร	๑๒๙.๐๐	๕,๖๗๖.๐๐	๗๓.๐๐	๓,๒๑๒.๐๐	๘,๘๘๘.๐๐	B๑๑๐๔
รวม									

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้สูงอายุการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริม
เรือนจำจังหวัดหนองคาย
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานการก่อสร้าง, ร่างขอบเขตของงานและจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้สูงอายุการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๔๑๕๓/๒๕๖๕

แบบ ป.ร.๔
แผ่นที่ ๒

ประมาณราคาเมื่อวันที่
๔ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. หน้า ๕ มม.	๒๕๐.๐๐	แผ่น	๖๔.๐๐	๑๕,๕๖๐.๐๐	-	-	๑๕,๕๖๐.๐๐	B๑๐๐๑
	ครอบสันโค้งกระเบื้อง	๒๔.๐๐	แผ่น	๖๗.๐๐	๑,๖๐๘.๐๐	-	-	๑,๖๐๘.๐๐	B๑๐๐๑
	ครอบสันตะเกีระเบื้อง	๔๓.๐๐	แผ่น	๖๗.๐๐	๒,๘๘๑.๐๐	-	-	๒,๘๘๑.๐๐	B๑๐๐๑
	สติกเกอร์ยัดกระเบื้องลอนคู่	๖๒๐.๐๐	ตัว	๗.๐๐	๔,๓๔๐.๐๐	-	-	๔,๓๔๐.๐๐	B๑๐๒๒
	สติกเกอร์ยัดครอบกระเบื้อง	๑๓๔.๐๐	ตัว	๗.๐๐	๙๓๘.๐๐	-	-	๙๓๘.๐๐	B๑๐๒๕
	ค่าแรงหมู่หลังคา	๑๐๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๐.๐๐	๑๑,๖๖๐.๐๐	๑๑,๖๖๐.๐๐	A๗๑๔๐
รวม					๗๔,๖๔๔.๐๐		๒๔๑,๔๘๒.๐๐	๓๑๖,๑๒๖.๐๐	
๓	ส่วนงานฝ้าชั้นบน								
	งานรื้อฝ้าเดิม (รื้อขนทิ้ง)	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	N๓๐๐๗
	งานปรับปรุงใหม่ (ติดตั้ง)	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๒.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๔๐,๔๐๐.๐๐	B๒๐๒๓
	รวม				๓๕,๒๐๐.๐๐		๗,๗๐๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	
๔	ส่วนงานหลังบ้าน								
	งานรื้อถอนหลังคาหลังบ้าน (รื้อขนเก็บ)	๗๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	N๓๐๐๑
	งานรื้อถอนผนังหลังบ้าน (รื้อขนทิ้ง)	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	N๓๐๐๔
	งานรื้อถอนพื้น คสล.(รื้อขนทิ้ง)	๗๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	N๓๐๑๖
	งานปรับปรุงใหม่ (ติดตั้ง)								
	ใส่คาน้ำกิ่งก่อคอนกรีตมวลเบาขนาด ๒๐ ซม. X ๖๐ ซม. หน้า ๑๐ ซม.	๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๖๘.๐๐	๑๓,๒๔๘.๐๐	๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๕,๔๐๘.๐๐	B๔๐๑๖
	เสาสำเร็จ ขนาด ๑๕x๑๕x๓๐๐ ซม.	๓.๐๐	ต้น	๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	-	-	๒,๒๕๐.๐๐	
	เหล็ก C ๗๕x๔๔x๒.๓ มม.	๑๐.๐๐	ฟุต	๔๘๘.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๖,๙๘๐.๐๐	A๗๐๑๗
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. หน้า ๕ มม.	๑๒๐.๐๐	แผ่น	๖๔.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	-	-	๗,๖๘๐.๐๐	
	รวม				๓๕,๒๐๐.๐๐		๗,๗๐๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	

Handwritten signature and notes in blue ink.

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรมเฝ้าระวัง
เรือนจำจังหวัดหนองคาย
คณะกรรมการจัดทำแบบประมาณการก่อสร้าง, ร่างขอบเขตของงานและจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรมเฝ้าระวัง ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๔๑๕๓/๒๕๖๘

แบบ ปร.๔
แผ่นที่ ๓

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
รวม										
๕	งานระบบไฟฟ้า									
		สายไฟ	๑.๐๐	ม้วน	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๔,๒๐๐.๐๐	
		ปลั๊กไฟ	๑๐.๐๐	ตัว	๔๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	
		สวิตช์ไฟ	๑๐.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
		ปลั๊กไฟ+หน้ากาก	๒๐.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
		ชุดรางหลอดไฟนีออน LED T๘ ๑๘W	๑๐.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
		ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ๖ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๒,๑๘๐.๐๐	๒,๑๘๐.๐๐	-	-	๒,๑๘๐.๐๐	
	วัสดุสิ้นเปลืองงานไฟฟ้า	๑.๐๐	เซต		-	-	-	-		
รวม					๑๐,๕๓๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๓๐.๐๐		
๖	งานส่วนศาลา									
		งานทาสีน้ำมันแผ่นหลังคา	๘๒.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๔,๘๓๘.๐๐	๒๘.๐๐	๒,๒๙๖.๐๐	๗,๑๓๔.๐๐	B๑๐๐๑๕
		งานทาสีผนังสังกะสี ขนาด ๑๐"๒๐"๔๕"๖๐"๑๐ ซม.	๙.๐๐	เมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
		โครงเหล็กกรางน้ำ ขนาด ๑"x๒" ทน ๑.๒ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๑๙๘.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓,๓๓๖.๐๐	A๗๑๐๓
		วัสดุสิ้นเปลืองงาน (ลวดเชื่อม ใยตัด ใยเจียร เป็นต้น)	๑.๐๐	เซต	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
รวม					๑๖,๖๖๔.๐๐		๘,๑๐๖.๐๐	๒๔,๗๗๐.๐๐		

Handwritten signature and initials

