

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาอาคารก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่มณฑลสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน : ที่มณฑลสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่ เสาเข็มและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	วางผังปรับพื้นที่	3,000.00	ตร.ม.	65.00	195,000.00	35.00	105,000.00	300,000.00	
	ขุดดิน-กลดิน ฐานราก	540.00	ลบ.ม.	-	-	238.00	128,520.00	128,520.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	172.00	ลบ.ม.	513.33	88,292.76	121.00	20,812.00	109,104.76	
	คอนกรีตหยาบ (F _c =180 ksc. Cylinder)	8.00	ลบ.ม.	2,460.00	19,680.00	427.00	3,416.00	23,096.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง (F _c =240 ksc. Cylinder)	320.00	ลบ.ม.	2,507.00	802,240.00	522.00	167,040.00	969,280.00	
	เสาเข็มควว๊อ ขนาด 0.26x0.26x21.00ม. (SL-20T/ต้น)	192.00	ต้น	6,210.38	1,192,392.96	1,107.00	212,544.00	1,404,936.96	
	สั้วหัวเสาเข็ม	192.00	ต้น	-	-	236.00	45,312.00	45,312.00	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	3,040.00	กก.	21.25	64,600.00	4.90	14,896.00	79,496.00	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	5,520.00	กก.	20.50	113,160.00	4.90	27,048.00	140,208.00	
	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	6,400.00	กก.	20.60	131,840.00	3.90	24,960.00	156,800.00	
	เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	22,960.00	กก.	20.40	468,384.00	3.90	89,544.00	557,928.00	
	เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม.	15,840.00	กก.	20.40	323,136.00	3.50	55,440.00	378,576.00	
	เหล็กข้ออ้อย DB 25 มม.	8,480.00	กก.	20.40	172,992.00	3.50	29,680.00	202,672.00	
	ไม้แบบ	2,200.00	ตร.ม.	220.00	484,000.00	144.00	316,800.00	800,800.00	
	ค่าอื่น	660.00	ตร.ม.	500.00	330,000.00	-	-	330,000.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,444.44	ตร.ม.	-	-	144.00	352,000.00	352,000.00	

Suk

วิ

ด

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ลวดผูกเหล็ก	1,860.00	กก.	25.80	47,988.00	-	-	47,988.00	
	ตะปู	55.00	กก.	51.40	2,827.00	-	-	2,827.00	
	อื่นๆ								
	รวมงานปรับพื้นที่ เสาเข็มและโครงสร้าง				4,436,532.72			6,029,544.72	
2	งานพื้นสำเร็จรูป							1,593,012.00	
	พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าทับจนจบลดรอยได้ 400 กก./ตร.ม.	2,384.00	ตร.ม.	306.00	729,504.00	26.00	61,984.00	791,488.00	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	6,240.00	กก.	21.25	132,600.00	4.90	30,576.00	163,176.00	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป (Fc = 240 ksc.Cylinder)	104.00	ลบ.ม.	2,507.00	260,728.00	421.00	43,784.00	304,512.00	
	อื่นๆ								
	รวมงานพื้นสำเร็จรูป				1,122,832.00			1,259,176.00	
3	งานพื้นและตกแต่งผิว								
	พื้นขัดมันเรียบ	1,400.00	ตร.ม.	85.00	119,000.00	40.00	56,000.00	175,000.00	
	ปูกระเบื้องยาง ทน 2 มม. พร้อมบัวเชิงผนังยาง	1,520.00	ตร.ม.	231.00	351,120.00	144.00	218,880.00	570,000.00	
	ปูกระเบื้องเคลือบ 4"x4" (ห้องผู้ต้องขัง)	28.00	ตร.ม.	238.00	6,664.00	170.00	4,760.00	11,424.00	
	ปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	320.00	ตร.ม.	300.00	96,000.00	161.00	51,520.00	147,520.00	
	อื่นๆ								
	รวมงานพื้นและตกแต่งผิว				572,784.00			903,944.00	
								331,160.00	





แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

หน่วยงาน : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
4	งานผนังและตอกแต่งผิว								
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	800.00	ตร.ม	307.00	245,600.00	94.00	75,200.00	320,800.00	
	ผนังยิปซั่มบอร์ด ทน 6 มม. โครงเคร่า อลูมิเนียม 2 ด้าน	80.00	ตร.ม	320.00	25,600.00	137.00	10,960.00	36,560.00	
	แสงกันห้องน้ำสำเร็จรูป	12.00	ตร.ม	3,000.00	36,000.00	250.00	3,000.00	39,000.00	
	ผนัง ค.ส.ล. ทน 0.10 ม. ฉาบปูนเรียบ	720.00	ตร.ม	75.00	54,000.00	87.00	62,640.00	116,640.00	
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 4"x4"	180.00	ตร.ม	363.00	65,340.00	170.00	30,600.00	95,940.00	
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 5"x5"	80.00	ตร.ม	375.00	30,000.00	170.00	13,600.00	43,600.00	
	แฉลุกรองเหล็ก Ø 19 มม.	520.00	ตร.ม	850.00	442,000.00	325.00	169,000.00	611,000.00	
	ฉาบปูน	2,160.00	ตร.ม	75.00	162,000.00	87.00	187,920.00	349,920.00	
	รวมงานผนังและตอกแต่งผิว				1,060,540.00		552,920.00	1,613,460.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานไม้ดัดแผ่นเรียบ ทน 6 มม.	640.00	ตร.ม	450.00	288,000.00	92.00	58,880.00	346,880.00	
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 6 มม.	160.00	ตร.ม	447.00	71,520.00	92.00	14,720.00	86,240.00	
	ฝ้าชกตาไม้ระแนง	440.00	ตร.ม	573.00	252,120.00	167.00	73,480.00	325,600.00	
	คาน้ำตั้งหัวห้องพื้นที่ 3	1,600.00	ตร.ม	25.00	40,000.00	25.00	40,000.00	80,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				651,640.00		187,080.00	838,720.00	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
6	งานหลังคา+โครงเหล็ก+กันสาดเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กฉล L 75 x 75 x 6 มม.	140.00	ท่อน	957.73	134,082.20	493.20	69,048.00	203,130.20	
	เหล็กฉล L 65 x 65 x 6 มม.	52.00	ท่อน	818.67	42,570.84	426.00	22,152.00	64,722.84	
	เหล็กฉล L 50 x 50 x 4 มม.	76.00	ท่อน	426.97	32,449.72	220.80	16,780.80	49,230.52	
	เหล็กฉล L 40 x 40 x 4 มม.	220.00	ท่อน	327.25	71,995.00	174.00	38,280.00	110,275.00	
	เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	460.00	ท่อน	698.44	321,282.40	408.00	187,680.00	508,962.40	
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	3,400.00	แผ่น	67.00	227,800.00	-	-	227,800.00	
	กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 50 X 150 x 0.5 ซม. (กันสาด)	560.00	แผ่น	60.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	ครอบบันไดหลังคา	500.00	แผ่น	47.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
	ขอยึดกระเบื้อง	7,000.00	ตัว	7.50	52,500.00	-	-	52,500.00	
	มุงหลังคา	1,520.00	ตร.ม	-	-	46.00	69,920.00	69,920.00	
	นอตยึดพร้อมแผ่นเหล็กกับเหล็กกรองจันทัน	24.00	ชุด	200.00	4,800.00	100.00	2,400.00	7,200.00	
	แผ่นเหล็กยึดคานกับจันทันเหล็ก	104.00	ชุด	120.00	12,480.00	50.00	5,200.00	17,680.00	
	ไม้ขัดลอนเชิงชาย 1" X 8", 1" X 6"	920.00	ม.	137.00	126,040.00	95.00	87,400.00	213,440.00	
	แผงเหล็กเคลือบสีตัวซี	540.00	ตร.ม	755.00	407,700.00	150.00	81,000.00	488,700.00	
	อื่นๆ								
	รวมงานหลังคา			1,490,800.16			579,860.80	2,070,660.96	

Sant Jui Sris

of

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

หน่วยงาน : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
7	งานประตูและหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	ประตูลูกกรงเหล็ก 0.90 X 2.00 ม.	24.00	ชุด	8,100.00	194,400.00	750.00	18,000.00	212,400.00	
	ประตูบานสวิงอลูมิเนียม 0.90 X 2.00 ม.	12.00	ชุด	12,000.00	144,000.00	500.00	6,000.00	150,000.00	
	ประตูบานไม้อัด 0.80 X 2.00 ม.	4.00	ชุด	3,300.00	13,200.00	500.00	2,000.00	15,200.00	
	ประตูบาน PVC ล้ำรูป 0.70 X 2.00 ม.	8.00	ชุด	2,400.00	19,200.00	500.00	4,000.00	23,200.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 0.70 x 1.00 x 4 บาน	12.00	ชุด	8,100.00	97,200.00	500.00	6,000.00	103,200.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 0.70 x 1.00 x 2 บาน	28.00	ชุด	4,650.00	130,200.00	420.00	11,760.00	141,960.00	
	หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกใส 0.70 x 0.40 ม.	12.00	ชุด	2,400.00	28,800.00	420.00	5,040.00	33,840.00	
	หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกใส 0.70 x 1.00 ม. 5 ช่อง	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	420.00	1,680.00	25,680.00	
	หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกใส 0.70 x 1.00 ม. 3 ช่อง	8.00	ชุด	3,600.00	28,800.00	350.00	2,800.00	31,600.00	
	ติดตั้งฝ้าพร้อมกรอบ	600.00	ตร.ม	500.00	300,000.00	180.00	108,000.00	408,000.00	
	รวมงานประตูและหน้าต่าง				979,800.00		165,280.00	1,145,080.00	

Sut L... *S...* *J...*

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาอาคารก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
8	งานสุขภัณฑ์								
	ฐานรับโถส้วม	24.00	ชุด	1,200.00	28,800.00	500.00	12,000.00	40,800.00	
	โถส้วมนั่งยอง (สำหรับผู้ต้องขัง)	40.00	ชุด	430.00	17,200.00	154.00	6,160.00	23,360.00	
	โถส้วมนั่งยองฐานสุขภัณฑ์น้ำ	8.00	ชุด	5,455.00	43,640.00	461.00	3,688.00	47,328.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมเคาเตอร์	4.00	ชุด	3,890.00	15,560.00	461.00	1,844.00	17,404.00	
	กระจกเงา	4.00	ชุด	270.00	1,080.00	72.00	288.00	1,368.00	
	ฝักบัวกันแข็ง	4.00	ชุด	650.00	2,600.00	174.00	696.00	3,296.00	
	ราวพาดผ้า	8.00	ชุด	290.00	2,320.00	72.00	576.00	2,896.00	
	ที่ใส่สบู่	8.00	ชุด	370.00	2,960.00	72.00	576.00	3,536.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	8.00	ชุด	370.00	2,960.00	72.00	576.00	3,536.00	
	ก๊อกน้ำ Ø 1/2" ชนิดทองวาล์ว	8.00	ชุด	157.48	1,259.84	30.00	240.00	1,499.84	
	รวมงานสุขภัณฑ์				118,379.84		26,644.00	145,023.84	
9	งานบันไดและราวระเบียง								
	ราวบันไดและราวระเบียงท่อเหล็ก Ø 2"	300.00	ม.	115.00	34,500.00	97.00	29,100.00	63,600.00	
	จุกบันไดอลูมิเนียมแบบ PVC กันสนิม	192.00	ม.	146.00	28,032.00	44.00	8,448.00	36,480.00	
	รวมงานบันไดและราวระเบียง				62,532.00		37,548.00	100,080.00	

Sut Sui Sir  

แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
10	งานท่อและสุขาภิบาล								
	ท่อเมนประปา พร้อมอุปกรณ์ท่อ	4.00	งาน	16,500.00	66,000.00	8,500.00	34,000.00	100,000.00	
	ท่อโอสถกรก.ท่อน้ำทิ้ง พร้อมอุปกรณ์	4.00	งาน	30,000.00	120,000.00	13,000.00	52,000.00	172,000.00	
	ท่อรับน้ำฝน PVC Ø 6 นิ้ว	4.00	งาน	13,000.00	52,000.00	4,000.00	16,000.00	68,000.00	
	ตั้งบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป BT-16K พร้อมฐานรับ	8.00	ชุด	165,000.00	1,320,000.00	49,500.00	396,000.00	1,716,000.00	
	อื่นๆ	4.00	งาน	47,600.00	190,400.00	14,280.00	57,120.00	247,520.00	
	รวมรายการที่ 10			1,748,400.00			555,120.00	2,503,520.00	
11	งานไฟฟ้า								
	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 W ขาลสปริง	128.00	ชุด	225.00	28,800.00	118.00	15,104.00	43,904.00	
	ปลั๊กไฟฟ้า	12.00	ชุด	220.00	2,640.00	92.00	1,104.00	3,744.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	20.00	ชุด	210.00	4,200.00	82.00	1,640.00	5,840.00	
	แผงควบคุมกล่องเหล็กเคลือบสี	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	3,000.00	12,000.00	72,000.00	
	เดินสายไฟฟ้าภายใน	4.00	งาน	50,000.00	200,000.00	28,000.00	112,000.00	312,000.00	
	ติดตั้งสายต่อฟ้า	8.00	จุด	5,000.00	40,000.00	1,500.00	12,000.00	52,000.00	
	อื่นๆ	4.00	งาน	67,128.00	268,512.00	20,138.40	80,553.60	349,065.60	
	รวมรายการที่ 11			604,152.00			234,401.60	838,553.60	





แบบแสดงรายการ ประมาณงานและราคาราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง 3 ชั้น (10x20 ม.) จำนวน 4 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานเรือนนอน 3 ชั้น (10.00 x 20.00 ม.) กองโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์

หน่วยงาน : ที่ดินสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
12	งานทาสี								
	สีภายนอก	1,920.00	ตร.ม	65.00	124,800.00	34.00	65,280.00	190,080.00	
	สีภายใน	2,520.00	ตร.ม	60.00	151,200.00	30.00	75,600.00	226,800.00	
	ทาสีผนัง	240.00	ตร.ม	58.00	13,920.00	35.00	8,400.00	22,320.00	
	รวมรายการที่ 12				289,920.00		149,280.00	439,200.00	
13	งานรื้อถอน								
	รื้อโครงสร้างเรือนนอนเก่า	3,000.00	ตร.ม	-	-	160.00	480,000.00	480,000.00	
	รวมรายการที่ 13				-		480,000.00	480,000.00	
	รวมรายการที่ 1-13				13,138,312.72		5,028,650.40	18,166,963.12	
14	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	เจาะสำรวจดิน	4.00	จุด	-	-	15,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รื้อถอน ถึงเก็บน้ำใต้ดิน	4.00	จุด	-	-	17,000.00	68,000.00	68,000.00	รื้อจนไป
	ค่าเช่าทาวเวอร์เครน	1.00	งาน	-	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00	
	รวมรายการที่ 14				-		368,000.00	368,000.00	

Sant Lim Sir  