

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย ๓๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำ จังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพังงา โดยเรือนจำจังหวัดพังงา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๐๐๒,๙๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย ๓๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๐ 6 พ.ค. 2569**
เป็นเงิน ๒๗,๐๔๙,๔๗๐.๒๙ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (แบบ ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคากลุ่มงานที่ ๑ (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๓๕ แผ่น
๖.๕ แบบสรุปผลการประมาณราคากลุ่มงานที่ ๒ (แบบ ปร.๔) (ฝั่งบริเวณ)	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๖ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมีตามข้อกำหนด	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (พ))	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายชำนาญ คงดรอด	ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกอบรมวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัยวุฒิ ศรีคง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเชาวนันท อัยราชธนารักษ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายสมเกียรติ โรจนภูวรรณ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕ นายอรธวุฒิ บุญตนาชัย	ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๖ นายวุฒินันท์ เพิ่มพูน	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๗ นายคมสันต์ รุ่งเรือง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง (ต้นทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดินและถมคืน	27.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,131.00	4,131.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่นรองกันฐานราก	1.85	ลบ.ม.	325.48	602.14	104.00	192.40	794.54	
1.3	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. □ - 0.26x0.26x21.00 ม. (SL = 40 ต้น/ต้น)	74.00	ต้น	7,212.09	533,694.66	1,374.00	101,676.00	635,370.66	
	- ตัดหัวเสาเข็ม คอร. □ - 0.26x0.26 ม.	74.00	ต้น	-	-	250.00	18,500.00	18,500.00	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็ก ใช้ 60%	1,887.00	ตร.ม.	400.00	754,800.00	-	-	754,800.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็ก	3,145.00	ตร.ม.			163.00	512,635.00	512,635.00	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24								
	- RB 6 มม. SR-24	4,109.00	กก	24.51	100,712.37	4.90	20,134.10	120,846.47	
	- RB 9 มม. SR-24	5,828.00	กก	23.20	135,216.42	3.90	22,729.20	157,945.62	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 T								
	- DB 12 มม. SD-40 T	7,642.00	กก	21.28	162,590.12	3.90	29,803.80	192,393.92	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 16 มม. SD-40 T	12,608.00	กก	21.06	265,574.91	3.90	49,171.20	314,746.11	
	- DB 20 มม. SD-40 T	6,531.00	กก	21.06	137,526.66	3.50	22,858.50	160,385.16	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1,102.00	กก	48.36	53,292.72	-	-	53,292.72	
1.6	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	5.00	ลบ.ม.	1,736.00	8,680.00	427.00	2,135.00	10,815.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' = 280 ksc. (ทรงกระบอก)	207.00	ลบ.ม.	2,196.26	454,625.82	522.00	108,054.00	562,679.82	
	- คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ (ผสมน้ำยากันซึม) fc' = 280 ksc. (ทรงกระบอก)	44.00	ลบ.ม.	2,381.26	104,775.44	522.00	22,968.00	127,743.44	
1.7	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK (SP) หนา 50 มม. รับน้ำหนัก จร.(LL.) = 200 กก/ตร.ม.	1,329.00	ตร.ม.	275.00	365,475.00	26.00	34,554.00	400,029.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม. fc' = 280 ksc. (ทรงกระบอก)	66.45	ลบ.ม.	2,196.26	145,941.48	519.00	34,487.55	180,429.03	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 ม [#]	1,329.00	ตร.ม.	20.60	27,377.40	6.00	7,974.00	35,351.40	
	- RB Ø 9 มม. SR-24	2,789.00	กก	22.45	62,613.05	4.40	12,271.60	74,884.65	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	63.00	กก	29.92	1,884.96	-	-	1,884.96	
1.8	งานโครงหลังคาเหล็ก								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> - 100 X 100 X 3.2 มม. (9.52 กก./ม.)	343.00	กก.	26.15	8,969.45	12.00	4,116.00	13,085.45	
	- เหล็กตัวซี <input type="checkbox"/> - 100 X 50 X 20 X 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	3,971.00	กก.	22.37	88,831.27	12.00	47,652.00	136,483.27	
	- เหล็กตัวซี <input type="checkbox"/> - 150 X 50 X 20 X 3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	5,597.00	กก.	24.98	139,813.06	12.00	67,164.00	206,977.06	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า โครงหลังคาเหล็ก	964.00	กก.	68.00	65,552.00	38.00	36,632.00	102,184.00	
1.9	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								
	รวมราคารายการที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				3,618,548.93		1,159,839.35	4,778,388.28	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนซูปสังกะสีและเคลือบสี หนา 0.50 มม. ติดแผ่นฉนวน	744.00	ตร.ม.	435.00	323,640.00	72.00	53,568.00	377,208.00	
	กันความร้อน (PU FOAM) หนา 25 มม. ปิดทับฉนวนด้วย FOIL ด้านล่าง								
	- ครอบสันหลังคาและครอบสันตะเข้เหล็กเคลือบสี	110.00	ม.	250.00	27,500.00	50.00	5,500.00	33,000.00	
	- ปูนปั้น ค.ส.ล.ทับหลังคา	96.00	ม.	500.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป หนา 1.60 ซม. ขนาด 8 นิ้ว ทับเชิงชายไม้	164.00	ม.	150.00	24,600.00	73.00	11,972.00	36,572.00	
	สังเคราะห์สำเร็จรูป หนา 1.60 ซม. ขนาด 6 นิ้ว								
	- ปิดลอนเหล็กเคลือบสี	216.00	แผ่น	25.00	5,400.00	8.00	1,728.00	7,128.00	
2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กซูปสังกะสี	688.00	ตร.ม.	258.00	177,504.00	75.00	51,600.00	229,104.00	
	ขนาด 0.40 X 1.00 ม. [#]								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีอลูมิเนียมพอยล์ ฉาบเรียบ	184.00	ตร.ม.	247.00	45,448.00	75.00	13,800.00	59,248.00	
	โครงคร่าวเหล็กซูปสังกะสี ขนาด 0.40 X 1.00 ม. [#]								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น	112.00	ตร.ม.	301.00	33,712.00	52.00	5,824.00	39,536.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ที-บาร์ ขนาด 0.60 X 0.60 ม.								
	- ฝ้าเพดานห้องโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	416.00	ตร.ม.	40.00	16,640.00	60.00	24,960.00	41,600.00	
	- ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 3 นิ้ว หนา 8 มม.	140.00	ตร.ม.	363.00	50,820.00	112.00	15,680.00	66,500.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60 ม. หนา 7.5 ซม.	2,919.00	ตร.ม.	320.00	934,080.00	73.00	213,087.00	1,147,167.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลฉาบครึ่งแผ่น	212.00	ตร.ม.	333.00	70,596.00	104.00	22,048.00	92,644.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกโพร่งระบายอากาศ ขนาด 0.19 X 0.19 X 0.09 ม.	7.00	ตร.ม.	390.00	2,730.00	110.00	770.00	3,500.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.075 X 0.10 ม.	4,142.00	ม.	126.00	521,892.00	51.00	211,242.00	733,134.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม.	66.00	ม.	189.00	12,474.00	73.00	4,818.00	17,292.00	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง คสล. ขนาด 0.15x0.15 ม.	24.00	ม.	221.00	5,304.00	92.00	2,208.00	7,512.00	
2.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 0.60x0.60 ม.	544.00	ตร.ม.	360.00	195,840.00	181.00	98,464.00	294,304.00	
	- ปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิว)	544.00	ตร.ม.	98.00	53,312.00	74.00	40,256.00	93,568.00	
2.5	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	2,632.00	ตร.ม.	120.00	315,840.00	87.00	228,984.00	544,824.00	
	- ผนังมวลเบาฉาบปูนเรียบภายนอก	1,540.00	ตร.ม.	80.00	123,200.00	115.00	177,100.00	300,300.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวล	244.00	ตร.ม.	84.00	20,496.00	87.00	21,228.00	41,724.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1,610.00	ตร.ม.	80.00	128,800.00	105.00	169,050.00	297,850.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ	144.00	ตร.ม.	167.00	24,048.00	87.00	12,528.00	36,576.00	
	- งานพื้นทำระบบกันซึม ระบบทาสีไม่น้อยกว่า 5 ชั้น เสิร์มไฟเบอร์	144.00	ตร.ม.	380.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	ไม่น้อยกว่า 300 กรัม/ตร.ม.								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นที่ไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานฉาบผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (ผิวด้าน) ขนาด 0.60x0.60 ม.	82.00	ตร.ม.	372.00	30,504.00	222.00	18,204.00	48,708.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (ผิวด้าน) ขนาด 0.30x0.30 ม.	68.00	ตร.ม.	372.00	25,296.00	184.00	12,512.00	37,808.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	554.00	ตร.ม.	372.00	206,088.00	222.00	122,988.00	329,076.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ (เตรียมผิว)	704.00	ตร.ม.	125.00	88,000.00	64.00	45,056.00	133,056.00	
2.8	งานฉาบผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น ยึดด้วยกาว								
	- พื้นปูพื้นไวนิลลายไม้ชนิด Plank ขนาด 6"x36" ทหนา 2.5 มม.	776.00	ตร.ม.	320.00	248,320.00	80.00	62,080.00	310,400.00	
	- ปูนทรายปรับระดับขัดเรียบ (เตรียมผิว)	776.00	ตร.ม.	167.00	129,592.00	64.00	49,664.00	179,256.00	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ทหนา 9 มม. สูง 3.5 นิ้ว	832.00	ม.	60.00	49,920.00	40.00	33,280.00	83,200.00	
2.9	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 X 2.00 ม. วงกบไฟเบอร์กลาส	32.00	ชุด	7,540.00	241,280.00	450.00	14,400.00	255,680.00	
	บานไฟเบอร์กลาส ทหนา 35 มม. (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป1' ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 X 2.00 ม. วงกบไฟเบอร์กลาส	32.00	ชุด	7,090.00	226,880.00	450.00	14,400.00	241,280.00	
	บานไฟเบอร์กลาส ทหนา 35 มม. (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70 X 2.00 ม. วงกบไฟเบอร์กลาส	32.00	ชุด	6,640.00	212,480.00	380.00	12,160.00	224,640.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บานไฟเบอร์กลาส หนา 35 มม. (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70 X 2.00 ม. วงกบ UPVC	32.00	ชุด	4,500.00	144,000.00	380.00	12,160.00	156,160.00	
	บานประตู UPVC ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70 X 1.50 ม. วงกบไฟเบอร์กลาส	32.00	ชุด	4,980.00	159,360.00	210.00	6,720.00	166,080.00	
	บานไฟเบอร์กลาส หนา 35 มม. (พร้อมอุปกรณ์)								
	- ป5 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2 - 0.70 X 2.00 ม. วงกบไฟเบอร์กลาส	1.00	ชุด	13,280.00	13,280.00	600.00	600.00	13,880.00	
	บานไฟเบอร์กลาส หนา 35 มม. (พร้อมอุปกรณ์)								
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.20x1.20 ม. วงกบและกรอบบาน	32.00	ชุด	7,500.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	อลูมิเนียมสีขาว ลูกฟักกระจกใสสีเขียว หนา 6 มม.(พร้อมอุปกรณ์)								
	- น2 ชุดบานเกล็ดปรับมุม ขนาด 0.70 X 1.10 ม. กระจกฝ้า หนา 5 มม.	32.00	ชุด	2,350.00	75,200.00	-	-	75,200.00	
	วงกบอลูมิเนียมสีขาว (พร้อมอุปกรณ์)								
	- น3 ช่องแสงติดตายบานซ้อน ขนาด 0.70 X 0.45 ม. กระจกฝ้าหนา 5 มม.	32.00	ชุด	900.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	วงกบอลูมิเนียมสีขาว								
	- น4 บานเปิดเดี่ยว+บานติดตาย ขนาดบาน 0.50 X 1.70 ม. วงกบและ	16.00	ชุด	3,500.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	กรอบบานอลูมิเนียมสีขาว ลูกฟักกระจกใสสีเขียว หนา 6 มม.								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(พร้อมอุปกรณ์)								
	- น5 หน้าต่างบานกระทุ้ง + บานติดตาย ขนาดบาน 2.20 X 2.40 ม.	8.00	ชุด	18,500.00	148,000.00	-	-	148,000.00	
	วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีขาวลูกฟักกระจกใสสี่เหลี่ยม หนา 6 มม.								
	(พร้อมอุปกรณ์)								
	- น6 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาดบาน 1.30 X 1.35 ม. วงกบและ	8.00	ชุด	8,060.00	64,480.00	-	-	64,480.00	
	กรอบบานอลูมิเนียมสีขาวลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ์)								
2.10	งานเหล็กดัดและมุ้งลวด ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูเหล็กดัด ป.1 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 X 2.00 ม.	32.00	ชุด	2,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	เหล็กดัดเหล็กแบน ขนาด 1/8 นิ้ว X 1/2 นิ้ว วงกบและกรอบบาน								
	เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> - 25 X 40 X 3.2 มม. (รวมทาสี)								
	- หน้าต่างเหล็กดัด น.1 ติดตาย 3 ช่อง ขนาด 2.20 X 1.20 ม.	32.00	ชุด	2,800.00	89,600.00	-	-	89,600.00	
	เหล็กดัดเหล็กแบน ขนาด 1/8 นิ้ว X 1/2 นิ้ว วงกบและกรอบบาน								
	เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> - 25x40x3.2 มม. (รวมทาสี)								
	- หน้าต่างเหล็กดัด น.4 ติดตาย ขนาด 0.50 X 1.70 ม.	32.00	ชุด	1,200.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
	เหล็กดัดเหล็กแบน ขนาด 1/8 นิ้ว X 1/2 นิ้ว วงกบและกรอบบาน								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
- ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยพจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่อง <input checked="" type="checkbox"/> - 25x40x3.2 มม. (รวมทาสี)								
	- มุ้งลวด ป.1 2 ช่อง ขนาดช่องละ 0.90 X 0.90 ม. กรอบอลูมิเนียมสีขา	32.00	ชุด	700.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	มุ้งลวดอลูมิเนียมสีดำ								
	- มุ้งลวด ป.2 ขนาด 0.70 X 2.00 ม. กรอบอลูมิเนียมสีขา	32.00	ชุด	1,200.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
	มุ้งลวดอลูมิเนียมสีดำ								
	- มุ้งลวด น.1 บานเลื่อน ขนาด 1.20x2.20 ม. กรอบอลูมิเนียมสีขา	32.00	ชุด	1,800.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	มุ้งลวดอลูมิเนียมสีดำ								
	- มุ้งลวด น.2 บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 X 1.10 ม. กรอบอลูมิเนียมสีขา	32.00	ชุด	350.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	มุ้งลวดอลูมิเนียมสีดำ								
	- มุ้งลวด น.3 ขนาด 0.70 X 0.45 ม. กรอบอลูมิเนียมสีขา	32.00	ชุด	350.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	มุ้งลวดอลูมิเนียมสีดำ								
	- มุ้งลวด น.4 กรอบอลูมิเนียมสีขา มุ้งลวดอลูมิเนียมสีดำ	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
2.11	งานบันได								
	บันได ST 1								
	- บันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	38.00	ม.	372.00	14,136.00	184.00	6,992.00	21,128.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ (เตรียมผิว)	38.00	ตร.ม.	125.00	4,750.00	64.00	2,432.00	7,182.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 2 นิ้ว สอดเส้นยางกันลื่น 3 เส้น	32.00	ม.	130.00	4,160.00	40.00	1,280.00	5,440.00	
	บันได ST 2							-	
	- บันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	182.00	ม.	372.00	67,704.00	184.00	33,488.00	101,192.00	
	- พื้นชานพักผิวปูกระเบื้องหินแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	22.00	ตร.ม.	372.00	8,184.00	222.00	4,884.00	13,068.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ (เตรียมผิว)	204.00	ตร.ม.	125.00	25,500.00	64.00	13,056.00	38,556.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 2 นิ้ว สอดเส้นยางกันลื่น 3 เส้น	170.00	ม.	130.00	22,100.00	40.00	6,800.00	28,900.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องแกรนิตโต้	178.00	ม.	55.00	9,790.00	50.00	8,900.00	18,690.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส เสาและราวจับ Ø 1 1/2" และลูกกรง Ø 1" 2 เส้น	66.00	ม.	1,650.00	108,900.00	-	-	108,900.00	
2.12	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบเซรามิคเคลือบ ชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์	32.00	ชุด	2,615.00	83,680.00	450.00	14,400.00	98,080.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	32.00	ชุด	2,256.00	72,192.00	450.00	14,400.00	86,592.00	
	- ที่ใส่มีวนกระดาษชำระเซรามิคเคลือบ	32.00	อัน	261.00	8,352.00	120.00	3,840.00	12,192.00	
	- ขอบแขวนผ้าสำเร็จรูป	32.00	อัน	200.00	6,400.00	25.00	800.00	7,200.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60x0.90 ม. หนา 6 มม.	32.00	บาน	810.00	25,920.00	70.00	2,240.00	28,160.00	
	- ชั้นวางของสำเร็จรูป	32.00	อัน	210.00	6,720.00	70.00	2,240.00	8,960.00	
	- ราวแขวนผ้าสำเร็จรูป	32.00	อัน	620.00	19,840.00	70.00	2,240.00	22,080.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

85 9 10

8

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อมน้ำเตี้ยล้างพื้น	32.00	อัน	369.00	11,808.00	25.00	800.00	12,608.00	
	- ตะแกรงกันกรลินสแตนเลสสี่เหลี่ยม 4"	32.00	อัน	165.00	5,280.00	75.00	2,400.00	7,680.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมมวลั่ว	32.00	ชุด	1,050.00	33,600.00	70.00	2,240.00	35,840.00	
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน พร้อมมวลั่ว	32.00	ชุด	605.00	19,360.00	70.00	2,240.00	21,600.00	
	- STOP VALVE	64.00	ชุด	215.00	13,760.00	35.00	2,240.00	16,000.00	
2.13	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดทาภายนอก	2,438.00	ตร.ม.	56.00	136,528.00	31.00	75,578.00	212,106.00	
	- สีน้ำพลาสติก (EMULSION PAINT) ชนิดทาภายใน	5,132.00	ตร.ม.	53.00	271,996.00	28.00	143,696.00	415,692.00	
2.14	งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ								
	- งานป้องกันและกำจัดปลวกโดยระบบวางท่อ	538.00	ตร.ม.	90.00	48,420.00	30.00	16,140.00	64,560.00	
	- ราวกันตก สูง 0.90 ม. ราวจับเหล็ก Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม. เสาและ	10.00	ม.	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ลูกกรงเหล็กแบน กว้าง 1 1/2" หนา 6 มม. (รวมพ่นสี)								
	- บันไดลิง สูง 3.60 ม. ราวบันไดเหล็ก Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม.	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	ชั้นบันไดเหล็ก Ø 1" หนา 2.3 มม. (รวมพ่นสี)								
	รวมราคารายการที่ 2 งานสถาปัตยกรรม				6,997,556.00		2,153,965.00	9,151,521.00	
	รวมราคารายการที่ 1 - 2				10,616,104.93		3,313,804.35	13,929,909.28	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานระบบท่อน้ำประปา								
3.1.1	ท่อ HDPE 80 PN 10								
	- ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว	18.00	ม.	83.00	1,494.00	50.00	900.00	2,394.00	
	- ขนาด DIA 2 นิ้ว	40.00	ม.	132.00	5,280.00	75.00	3,000.00	8,280.00	
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	30.00	ม.	269.00	8,070.00	120.00	3,600.00	11,670.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	2,968.80	2,968.80	890.64	890.64	3,859.44	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,484.40	1,484.40	445.32	445.32	1,929.72	
3.1.2	ท่อ PP-R PN 10 SDR 11								
	- ขนาด DIA 3/4 นิ้ว	544.00	ม.	46.00	25,024.00	30.00	16,320.00	41,344.00	
	- ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว	277.00	ม.	180.00	49,860.00	50.00	13,850.00	63,710.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	37,442.00	37,442.00	11,232.60	11,232.60	48,674.60	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	14,976.80	14,976.80	4,493.04	4,493.04	19,469.84	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	7,488.40	7,488.40	2,246.52	2,246.52	9,734.92	
3.1.3	GATE VALVE (CLASS 125 PSI.)								
	- ขนาด DIA 3/4 นิ้ว	40.00	ชุด	590.00	23,600.00	150.00	6,000.00	29,600.00	
	- ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว	24.00	ชุด	1,360.00	32,640.00	300.00	7,200.00	39,840.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65- แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	2.00	ชุด	6,750.00	13,500.00	600.00	1,200.00	14,700.00	
3.1.4	CHECK VALVE (CLASS 125 PSI.)								
	- ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว	24.00	ชุด	1,870.00	44,880.00	300.00	7,200.00	52,080.00	
3.1.5	FLOAT VALVE								
	- ขนาด DIA 3/4 นิ้ว	8.00	ชุด	590.00	4,720.00	150.00	1,200.00	5,920.00	
3.1.6	ก๊อกน้ำ								
	- DIA 1/2"	64.00	ชุด	155.00	9,920.00	100.00	6,400.00	16,320.00	
3.1.7	VALVE BOX	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	300.00	2,400.00	13,200.00	
3.1.8	WATER METER								
	- ขนาด DIA 1/2 นิ้ว	32.00	ชุด	955.00	30,560.00	100.00	3,200.00	33,760.00	
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	600.00	600.00	12,100.00	
	รวมราคารายการที่ 3.1				336,208.40		92,378.12	428,586.52	
3.2	งานท่อระบายน้ำใต้โครก, ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ								
3.2.1	ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว	128.00	ม.	24.71	3,162.88	30.00	3,840.00	7,002.88	
	- ขนาด DIA 2 นิ้ว	528.00	ม.	38.96	20,570.88	40.00	21,120.00	41,690.88	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65- แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	464.00	ม.	85.49	39,667.36	75.00	34,800.00	74,467.36	
	- ขนาด DIA 4 นิ้ว	96.00	ม.	138.52	13,297.92	100.00	9,600.00	22,897.92	
	- ขนาด DIA 6 นิ้ว	16.00	ม.	294.00	4,704.00	200.00	3,200.00	7,904.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	32,561.22	32,561.22	9,768.36	9,768.36	42,329.58	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	24,420.91	24,420.91	7,326.27	7,326.27	31,747.19	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	8,140.30	8,140.30	2,442.09	2,442.09	10,582.40	
3.2.2	FLOOR DRAIN (FD.)								
	- ขนาด DIA 2 นิ้ว	64.00	ตัว	600.00	38,400.00	200.00	12,800.00	51,200.00	
3.2.3	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)								
	- ขนาด DIA 4 นิ้ว	4.00	ตัว	750.00	3,000.00	400.00	1,600.00	4,600.00	
	- ขนาด DIA 6 นิ้ว	4.00	ตัว	1,300.00	5,200.00	600.00	2,400.00	7,600.00	
3.2.4	CLEAN OUT (CO.)								
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	16.00	ตัว	180.00	2,880.00	150.00	2,400.00	5,280.00	
	- ขนาด DIA 4 นิ้ว	40.00	ตัว	235.00	9,400.00	200.00	8,000.00	17,400.00	
3.2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR.)								
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	8.00	ตัว	695.00	5,560.00	300.00	2,400.00	7,960.00	
3.2.6	FLEXIBLE RUBBER CONNECTOR								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด DIA 2 นิ้ว	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	100.00	400.00	3,280.00	
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	16.00	ชุด	980.00	15,680.00	150.00	2,400.00	18,080.00	
	- ขนาด DIA 4 นิ้ว	8.00	ชุด	1,290.00	10,320.00	200.00	1,600.00	11,920.00	
3.2.7	ถึงดักไขมันสำเร็จรูป				-		-		
	- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร รวมฐาน คสล.	4.00	ชุด	5,200.00	20,800.00	1,500.00	6,000.00	26,800.00	
3.2.8	ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ				-		-		
	- ขนาดอัตราไหล 5 ลบ.ม./วัน รวมฐาน คสล.	4.00	ชุด	80,000.00	320,000.00	10,000.00	40,000.00	360,000.00	
	รวมราคารายการที่ 3.2				580,645.47		172,096.73	752,742.20	
3.3	งานระบบระบายน้ำฝน								
3.3.1	ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- ขนาด DIA 2 นิ้ว	72.00	ม.	38.96	2,805.12	40.00	2,880.00	5,685.12	
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	80.00	ม.	85.49	6,839.20	75.00	6,000.00	12,839.20	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,857.73	3,857.73	1,157.32	1,157.32	5,015.05	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,893.30	2,893.30	867.99	867.99	3,761.28	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	964.43	964.43	289.33	289.33	1,253.76	
3.3.2	ROOF DRAIN (DOME TYPE)								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65- แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด DIA 2 นิ้ว	12.00	ชุด	1,160.00	13,920.00	200.00	2,400.00	16,320.00	/
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	8.00	ชุด	1,160.00	9,280.00	300.00	2,400.00	11,680.00	/
3.3.3	FLEXIBLE RUBBER CONNECTOR								
	- ขนาด DIA 2 นิ้ว	12.00	ชุด	360.00	4,320.00	100.00	1,200.00	5,520.00	/
	- ขนาด DIA 3 นิ้ว	4.00	ชุด	490.00	1,960.00	150.00	600.00	2,560.00	/
	รวมราคารายการที่ 3.3				46,839.78		17,794.64	64,634.41	/
3.4	งานระบบดับเพลิง								
	รวมราคารายการที่ 3.4				-		-	-	
	รวมราคารายการที่ 3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย				963,693.65		282,269.49	1,245,963.13	/

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย


สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 9 10 



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร								
1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.1	MAIN PANEL BOARD								
1.1.1	MPB IC ≥ 35 kA	2.00	ตู้	96,837.00	193,674.00	2,500.00	5,000.00	198,674.00	
	- CCB 3P 250A (36kA 415V)	1.00	ชุด						
	- MCCB 3P 150AT / 250AF (35 kA 415V)	2.00	ชุด						
	- MCCB 3P 50A (36kA 415V)	1.00	ชุด						
	- MCCB 3P 30A (36kA 415V)	1.00	ชุด						
	- DIGITAL METER	1.00	ตัว						
	- CUBICLE & METERING	1.00	ชุด						
1.1.2	PB1, PB2	4.00	ตู้	93,260.00	373,040.00	2,000.00	8,000.00	381,040.00	
	- MCCB 3P 250A (25kA 415V)	1.00	ตัว						
	- MCCB 2P 40A (36kA AC/DC)	8.00	ตัว						
	- CUBICLE & METERING	2.00	ชุด						

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	TOTAL ITEM 1.1				566,714.00		13,000.00	579,714.00	
1.2	LOAD CENTER & CONSUMER UNIT								
1.2.1	LOAD CENTER (LCC)								
	Load Center (Main CB) 100A 24 ways IC ≥ 25 KA	2.00	ชุด	74,369.00	148,738.00	1,000.00	2,000.00	150,738.00	
	- MCCB 3P 50A (30kA 415V)	1.00	ตัว						
	- MCB 3P 32A (6KA IEC 60898)	1.00	ตัว						
	- MCB 3P 20A (6KA IEC 60898)	1.00	ตัว						
	- MCB 1P 20A (6KA IEC 60898)	3.00	ตัว						
	- MCB 1P 16A (6KA IEC 60898)	5.00	ตัว						
	- RCBO (30mA) 1P 16A (6KA)	1.00	ตัว						
	- Magnetic Contactor 20A 220VAC	1.00	ตัว						
	- CB 1P 6A (10KA IEC 60947-2)	1.00	ตัว			-	-	-	
	- CUBICLE & METERING	1.00	ตู้			-	-	-	
							-	-	
1.2.2	CONSUMER UNIT (CUxn)								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕๖

๑ 10

๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CONSUMER UNIT C/W MCB 2P 40AT/100AF 8 CKT IC ≥ 10 KA ขนาด 8 ช่อง	32.00	ชุด	2,318.00	74,176.00	500.00	16,000.00	90,176.00	
	- MCB 1P 32AT IC ≥ 6 KA (กันไฟดูด)	32.00	ชุด	1,210.00	38,720.00	-	-	38,720.00	
	- MCB 1P 20AT IC ≥ 6 KA	32.00	ชุด	127.60	4,083.20	-	-	4,083.20	
	- MCB 1P 16AT IC ≥ 6 KA กันดูด	64.00	ชุด	127.60	8,166.40	-	-	8,166.40	
	- MCB 1P 16AT IC ≥ 6 KA	96.00	ชุด	127.60	12,249.60	-	-	12,249.60	
	TOTAL ITEM 1.2				286,133.20		18,000.00	304,133.20	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Handwritten signatures and initials

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
1.3.1	ราง Wire Way								
	250 x 100 x 2 mm. HDG.	98.00	ม.	726.66	71,212.68	70.00	6,860.00	78,072.68	
	100 x 100 x 2 mm. HDG.	28.00	ม.	440.00	12,320.00	45.00	1,260.00	13,580.00	
1.3.2	EMT CONDUIT								
	- ขนาด DIA 25 mm.	416.00	ม.	63.70	26,499.20	24.00	9,984.00	36,483.20	
	- ขนาด DIA 20 mm.	416.00	ม.	44.80	18,636.80	24.00	9,984.00	28,620.80	
	- ขนาด DIA 15 mm.	4,532.00	ม.	31.03	140,627.96	22.00	99,704.00	240,331.96	
1.3.3	FLEXIBLE METAL CONDUIT								
	- ขนาด DIA 15 mm.	510.00	ม.	10.00	5,100.00	11.00	5,610.00	10,710.00	
1.3.4	PVC CONDUIT								
	- ขนาด DIA 25 mm.	7.00	ม.	20.44	143.08	25.00	175.00	318.08	
1.3.5	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	68,634.93	68,634.93	-	-	68,634.93	
	TOTAL ITEM 1.3				343,174.65		133,577.00	476,751.65	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	สายไฟฟ้า								
1.4.1	CV								
	- ขนาด 70 SQ.mm.	320.00	เมตร	237.40	75,968.00	55.00	17,600.00	93,568.00	
	- ขนาด 25 SQ.mm.	80.00	เมตร	89.00	7,120.00	30.00	2,400.00	9,520.00	
1.4.2	สาย IEC 01 แรงดัน 750 โวลท์ 70° C								
	- ขนาด DIA 1.5 ตร.มม.	4,161.00	ม.	6.38	26,547.18	5.00	20,805.00	47,352.18	
	- ขนาด DIA 2.5 ตร.มม.	11,184.00	ม.	9.46	105,800.64	7.00	78,288.00	184,088.64	
	- ขนาด DIA 4 ตร.มม.	2,328.00	ม.	14.27	33,220.56	10.00	23,280.00	56,500.56	
	- ขนาด DIA 6 ตร.มม.	726.00	ม.	23.49	17,053.74	12.00	8,712.00	25,765.74	
	- ขนาด DIA 16 ตร.มม.	304.00	ม.	63.49	19,300.96	20.00	6,080.00	25,380.96	
1.4.3	สาย BARE COPPER								
	- ขนาด DIA 25 ตร.มม.	36.00	ม.	327.00	11,772.00	45.00	1,620.00	13,392.00	
	- ท่อ PVC 3/4"	28.00	ม.	10.75	301.00	23.00	644.00	945.00	
1.4.4	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	29,708.41	29,708.41	-	-	29,708.41	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	TOTAL ITEM 1.4				326,792.49		159,429.00	486,221.49	
1.5	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดไม่น้อยกว่า 130 มม. มีกระจาย	64.00	ชุด	280.00	17,920.00	115.00	7,360.00	25,280.00	
	แสงด้านหน้าโคมเพื่อกระจายแสงและลดแสงแยงตา หลอด LED								
	ขนาด 7W หรือไม่น้อยกว่า 550 ลูเมน CRI > 80, ชนิดให้แสง								

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Daylight หรืออุณหภูมิสีของแสง 6,500K มุมแสงไม่น้อยกว่า 120 องศา, PF > 0.9 อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดไม่น้อยกว่า 130 มม. มีกระจายแสงด้านหลังโคมเพื่อกระจายแสงและลดแสงแยงตา หลอด LED ขนาด 9W หรือไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน CRI > 75, ชนิดให้แสง Daylight หรืออุณหภูมิสีของแสง 6,500K มุมแสงไม่น้อยกว่า 120 องศา, PF > 0.9 อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน	384.00	ชุด	360.00	138,240.00	115.00	44,160.00	182,400.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กครอบ ACRYLIC หลอด LED T8 TUBE ชนิดให้แสง DAYLIGHT ขนาด 1x9W. หรือไม่น้อยกว่า 1x1,050 ลูเมน CRI > 80, ค่า THD < 10%, PF > 0.95, ทั่วหลอด ชนิด G13 ติดผนังหรือเพดานตามแบบ	32.00	ชุด	750.00	24,000.00	115.00	3,680.00	27,680.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กครอบ ACRYLIC หลอด LED T8 TUBE ชนิดให้แสง DAYLIGHT ขนาด 1x18W. หรือไม่น้อยกว่า 1x2,100 ลูเมน CRI > 80, ค่า THD < 10%, PF > 0.95,	58.00	ชุด	1,150.00	66,700.00	115.00	6,670.00	73,370.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

85%

9/ 10

85%

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขั้วหลอดชนิด G13 ติดผนังหรือเพดานตามแบบ								
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด 2-9W LED พร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY 7.5 AH ที่สามารถสำรองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	15.00	ชุด	2,900.00	43,500.00	115.00	1,725.00	45,225.00	
	- ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน (Slim)	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	115.00	1,380.00	36,180.00	
	TOTAL ITEM 1.5				325,160.00		64,975.00	390,135.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ พร้อมฝาครอบ	204.00	ชุด	60.00	12,240.00	80.00	16,320.00	28,560.00	
	สีเงิน ฝั่งผนัง								
	- สวิตช์ 3 ทาง ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ พร้อมฝาครอบ	16.00	ชุด	85.60	1,369.60	80.00	1,280.00	2,649.60	
	สีเงิน ฝั่งผนัง								
	- Photo Switch 10A	2.00	ชุด	156.00	312.00	80.00	160.00	472.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16 แอมป์	23.00	ชุด	121.60	2,796.80	90.00	2,070.00	4,866.80	
	แรงดัน 250 โวลท์ แบบมีกราวด์ พร้อมฝาครอบสีเงิน ฝั่งผนัง								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16 แอมป์	204.00	ชุด	159.20	32,476.80	90.00	18,360.00	50,836.80	
	แรงดัน 250 โวลท์ แบบมีกราวด์ พร้อมฝาครอบสีเงิน ฝั่งผนัง								
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน	32.00	ชุด	325.00	10,400.00	115.00	3,680.00	14,080.00	
	250 โวลท์ แบบมีกราวด์ หน้ากากชนิดกันน้ำ ฝั่งผนัง								
	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	5,959.52	5,959.52	-	-	5,959.52	
	- JUNCTION BOX	32.00	ชุด	15.00	480.00	15.00	480.00	960.00	
	- JUNCTION BOX แบบกันน้ำ	32.00	ชุด	18.50	592.00	15.00	480.00	1,072.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	TOTAL ITEM 1.6				66,626.72		42,830.00	109,456.72	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
- ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	HYBRID FACP, PLATINUM W/BATTERY	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	5,000.00	5,000.00	155,000.00	
	SUPPORT NETWORK INTERFACE				-		-	-	
	GRAPHIC ANNUNCIATOR SIZE A3	1.00	ตู้	22,000.00	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	
	24 POINT I/O INTERFACE MODULE	2.00	ชุด	16,150.00	32,300.00	1,000.00	2,000.00	34,300.00	
	CONVENTIONAL SMOKE DETECTOR WITH BASE	77.00	ชุด	2,000.00	154,000.00	400.00	30,800.00	184,800.00	
	CONVENTIONAL HEAT ROR/FIX 135 DETECTOR WITH BASE	23.00	ชุด	1,500.00	34,500.00	400.00	9,200.00	43,700.00	
	FIRERAY ONE REFL BEAM SMK DET	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	4,500.00	4,500.00	39,500.00	
	CONVENTIONAL MANUAL PULL STATION, DOUBLE ACTION, BRE	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	400.00	4,800.00	22,800.00	
	NON-ADDRESSABLE HORN 24VDC RED, WALL	12.00	ชุด	1,800.00	21,600.00	400.00	4,800.00	26,400.00	
	CABLE AND CONDUIT				-		-	-	
	Cable 1Cx1.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,850.00	ม.	6.38	18,183.00	5.00	14,250.00	32,433.00	
	Cable 1C-2.5 Sq.mm. FRC	900.00	ม.	38.00	34,200.00	7.00	6,300.00	40,500.00	
	Cable 1C-1.5 Sq.mm. FRC	400.00	ม.	32.00	12,800.00	5.00	2,000.00	14,800.00	
	EMT Conduit Size 1/2"	1,155.00	ม.	31.03	35,839.65	22.00	25,410.00	61,249.65	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	IMC Conduit Size 1/2"	920.00	ม.	65.80	60,536.00	26.00	23,920.00	84,456.00	
	Fitting & Support & Accessories	1.00	งาน	20,974.65	20,974.65		-	20,974.65	
	Test & Commissioning	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	TOTAL ITEM 1.7				649,933.30		150,480.00	800,413.30	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
- ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	ระบบทีวีรวม								
1.8.1	ชุดรับและขยายสัญญาณ								
	- แผงสายอากาศทีวี แบบดิจิตอล ชนิด 27E	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- ขาตั้ง Antenna Tower	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	1,500.00	3,000.00	7,000.00	
	- ตัว Coaxial Surge Protection	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ชุดโทรทัศน์ทีวีรวม และชุดขยายสัญญาณ	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- อุปกรณ์ขั้วต่อสัญญาณ F-Connector RG6, RG11	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.8.2	ท่อสายระบบทีวีรวม								
	- EMT CONDUIT ขนาด DIA 15 mm.	400.00	ม.	31.03	12,412.00	22.00	8,800.00	21,212.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	1,861.80	1,861.80	372.36	372.36	2,234.16	
1.8.3	สายสัญญาณระบบทีวีรวม								
	- สาย RG 11/U.	150.00	ม.	41.00	6,150.00	10.00	1,500.00	7,650.00	
	- สาย RG 6/U.	320.00	ม.	12.00	3,840.00	7.00	2,240.00	6,080.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	499.50	499.50	99.90	99.90	599.40	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง








ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8.4	เต้ารับทีวี และ อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณทีวี								
	- เต้ารับทีวี C/W COVER	32.00	ชุด	200.00	6,400.00	90.00	2,880.00	9,280.00	
	- SPLITTER 3 WAY	10.00	ชุด	350.00	3,500.00	90.00	900.00	4,400.00	
	- SPLITTER 2 WAY	4.00	ชุด	270.00	1,080.00	90.00	360.00	1,440.00	
	TOTAL ITEM 1.8				62,743.30		21,152.26	83,895.56	
1.9	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	Air Terminal Aluminium size 5/8"x600 mm.	16.00	ea.	750.00	12,000.00	1,200.00	19,200.00	31,200.00	
	Double Base Saddle Aluminium 5/8" , Cable 50-70 Sq.mm	16.00	ea.	550.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	Bare Solid Circular Aluminium Conductor 8 mm.	500.00	m.	150.00	75,000.00	70.00	35,000.00	110,000.00	
	Cable Bare Aluminium 50 sq.mm.	220.00	m.	90.00	19,800.00	70.00	15,400.00	35,200.00	
	Cable Bare copper ground wire, 1/C- 50 sq.mm.	250.00	m.	300.00	75,000.00	70.00	17,500.00	92,500.00	
	PVC Conduit size dia. 1"	220.00	m.	20.44	4,496.80	70.00	15,400.00	19,896.80	
	Cable Support Aluminium 50-70 Sq.mm.	500.00	ea.	90.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	Insulation support (Bakelite)	400.00	ea.	50.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พจ 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง








ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Cable Cross Clamp Aluminium 35-70 Sq.mm	60.00	ea.	530.00	31,800.00	70.00	4,200.00	36,000.00	
	Metal Sheet Clamp / Roof Holders	400.00	ea.	400.00	160,000.00		-	160,000.00	
	Aluminium Ground Test Box	16.00	set	3,500.00	56,000.00	500.00	8,000.00	64,000.00	
	Ground rod, Copper Clad Steel, size 5/8"x10'	16.00	ea.	1,500.00	24,000.00	800.00	12,800.00	36,800.00	
	Exothermic Welding	1.00	lot	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	Fittings & Accessories	1.00	lot	27,094.84	27,094.84	-	-	27,094.84	
	ค่านั่งร้าน/รถเครน	1.00	lot	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	Scaffolding & Safety	1.00	lot	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	Comisioning & Test	1.00	lot	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	TOTAL ITEM 1.9				604,991.64		156,000.00	760,991.64	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signatures and initials)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคารายการที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				3,232,269.30		759,443.26	3,991,712.56	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 ห้อง								
1.1	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
1.1.1	งานระบบน้ำประปา (CW.)								
	- ถังเก็บน้ำบนหลังคา ตัวถังทำด้วย Polyethylene ชนิด ELIXER								
	ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ และทนแสง UV								
	- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร	8.00	ชุด	13,000.00	104,000.00	1,000.00	8,000.00	112,000.00	
	รวมราคา 1.1.1				104,000.00		8,000.00	112,000.00	
1.1.2	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
	ถังดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (6A-20B 15 lbs) มอก.332	12.00	ชุด	1,600.00	19,200.00	200.00	2,400.00	21,600.00	
	- ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่น้อยกว่า 10 BC มาตรฐาน UL (10 lbs)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
	รวมราคา 1.1.2				24,200.00		2,800.00	27,000.00	
	รวมราคารายการที่ 1 (อาคารพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 ห้อง)	1.00	หลัง		128,200.00	-	10,800.00	139,000.00	

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่2 (งานฝั่งบริเวณ)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย
 สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายนอกอาคาร								
	- เสไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 6 เมตร พร้อมดอมม่อ. ขูปักลวไนซ์	9.00	ต้น	6,200.00	55,800.00	/	-	55,800.00	/
	- โคมไฟ led street light 100 W	9.00	โคม	1,500.00	13,500.00	/	-	13,500.00	/
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบตั้งเวลา	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	/	-	22,500.00	/
	- สายไฟ สายไฟ NYY 3x10 ตร.มม.	140.00	เมตร	188.00	26,320.00	/	20.00	2,800.00	29,120.00 /
	- ท่อ HDPE ขนาด 50 มม.	140.00	เมตร	53.00	7,420.00	/	8.00	1,120.00	8,540.00 /
	งานระบบสูบน้ำขึ้นอาคาร				-			-	
	- ฐาน ค.ส.ล. พร้อม เสาค้ำ สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18x3ม. จำนวน 20 ต้น	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	/	-	15,000.00	/
	- ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร ป้องกันรังสี UV	5.00	ถัง	7,071.00	35,355.00	/	50.00	250.00	35,605.00 /
	- เครื่องสูบน้ำ 1 ชุด ปัมสองตัวต่อขนานกัน อัตราการไหล 2x160 lpm				-			-	
	head 40 ม. ประกอบเสร็จจนแทนฐาน	1.00	ชุด	350,000.00	350,000.00	/		350,000.00	/
	รวมเป็นเงิน							1,579,438.81	/

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปราชการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง (ต้นทุน)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน๑..... แผ่น

คำนวณราคา: เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง (ต้นทุน)				
1	บ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย	19,167,584.97		-	
2	งานฝังบริเวณ	1,579,438.81			
	รวมราคางานส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง (ต้นทุน)	20,747,023.78	1.2494	25,921,331.52	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์				
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			148,730.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมีตามข้อกำหนด				
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ			979,408.77	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			27,049,470.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

1,304.74

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

14,690.73

บาท/ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 8298/2568 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 10023/2568 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายชานาน คงรอด)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอรรถวุฒิ บุญตนาชัย)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชัยวุฒิ ศรีคง)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอุฒินันท์ เพิ่มพูล)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเชวานันท์ อัยราชธนารักษ์)

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ รุ่งเรือง)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมเกียรติ โจรนสุวรรณ)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร. 5 (ข)

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคา:

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	139,000.00	1.07	148,730.00	
	รวมราคางานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	139,000.00		148,730.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			148,730.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้ว

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 8298/2568 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 10023/2568 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ 
(นายชำนาญ คงดรอด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอรรถวุฒิ บุญตนาชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายชัยวุฒิ ศรีคิง)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายวุฒินันท์ พิมพ์พูล)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายเชาวนันท์ อัยราชธนารักษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายคมสันต์ รุ่งเรือง)

กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ 
(นายสมเกียรติ โรจนววรรณ)

กรรมการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร. 5 (ท)

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำจังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง: เรือนจำจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 65-07-013 และ ยผจ.พง 12/69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคา:

เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมีตามข้อกำหนด			979,408.77	
	รวมราคางานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			-	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้ว

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 8298/2568 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 10023/2568 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ 
(นายชำนาญ คงดรอด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอรรถวุฒิ บุญตนาชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายชัยวุฒิ ศรีคง)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายวุฒินันท์ เพิ่มพูล)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายเชาวนนท์ อัยราชชนนรักษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายคมสันต์ รุ่งเรือง)

กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ 
(นายสมเกียรติ โจรนฏวรรณ์)

กรรมการ