

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น (๑๐x๒๐ ม.) จำนวน ๔ หลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

งานก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น (๑๐x๒๐ ม.) จำนวน ๔ หลัง มีกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๕๔๐ วัน ซึ่งจะเริ่มนับถัดจากวันที่ทำสัญญาแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น ๔๐ งวดงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ ๑

รายการที่ ๑.๑ เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เสนอแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ
- เสนอขออนุมัติบุคลากรผู้ควบคุมงานในโครงการ
- งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๘) แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน ๔ จุด (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๑ แดน ๓ แดน ๔ และแดน ๘) พร้อมส่งผลเสนอคณะกรรมการฯ ขออนุมัติใช้เสาเข็ม
- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๘)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตอกเสาเข็ม (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมด
 - หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ขึ้นชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่ออิฐฉันทัน พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ ส่วนที่เหลือ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำโครงคร่าวฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ฉาบปูนภายนอก – ภายใน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวผนังกระเบื้องเคลือบ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องยาง หนา ๒ มม. พร้อมบัวเชิงผนังยาง (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดาน(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู – หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระฉก(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู ประตูลูกกรงเหล็ก(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘)แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงลูกกรงเหล็ก และส่วนประกอบอื่นๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังบุแผ่นยิปซัมบอร์ด (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘)แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘)แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร ภายใน – ภายนอก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และส่งมอบกุญแจทั้งหมด(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ก่อนปิดล็อกอาคาร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

รายการที่ ๑.๒ เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตอกเสาเข็ม(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมด
- หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๕ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๖ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeveท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๗ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๘ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ฉาบปูนภายนอก – ภายใน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวผนังกระเบื้องเคลือบ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องยาง หน้า ๒ มม. พร้อมบัวเชิงผนังยาง (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๑๙ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู – หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระจก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู ประตูลูกกรงเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงลูกกรงเหล็ก และส่วนประกอบอื่นๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังบุแผ่นยิปซัมบอร์ด(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๐ จะจ่ายเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร ภายใน – ภายนอก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และส่งมอบกุญแจ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๑) ทั้งหมดก่อนปิดสื่ออาคาร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

ลำดับที่ ๒

รายการที่ ๒.๑ เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓

งวดที่ ๒๑ จะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ แล้วเสร็จ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)
- รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๓)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๒ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตอกเสาเข็ม (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมด
- หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๓ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๔ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๕ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๖ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทาสีกันสนิม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeveท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๗ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๘ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำโครงคร่าวฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐%
- ฉาบปูนภายนอก – ภายใน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวผนังกระเบื้องเคลือบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องยาง หน้า ๒ มม. พร้อมบัวเชิงผนังยาง (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒๙ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู – หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระฉก(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู ประตูลูกกรงเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงลูกกรงเหล็ก และส่วนประกอบอื่นๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังบุแผ่นยิปซัมบอร์ด(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๐ จะจ่ายเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วม(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารีด พร้อมอุปกรณ์ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร ภายใน – ภายนอก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และส่งมอบกุญแจ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดก่อนปิดสื่ออาคาร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

รายการที่ ๒.๒ เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔

งวดที่ ๓๑ จะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
 - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๒ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตอกเสาเข็ม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมด
 - หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๓ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๔ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๕ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ เป็นเงิน ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๖ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๗ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
 - ก่ออิฐ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐%
 - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๘ จะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ฉาบปูนภายนอก – ภายใน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวผนังกระเบื้องเคลือบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องยาง หนา ๒ มม. พร้อมบัวเชิงผนังยาง (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓๙ จะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดาน(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู – หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระฉก (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู ประตูลูกกรงเหล็ก (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงลูกกรงเหล็ก และส่วนประกอบอื่นๆ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังบุแผ่นยิปซัมบอร์ด (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๔๐ จะจ่ายเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วม (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารีด พร้อมอุปกรณ์ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคาร ภายใน – ภายนอก (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และส่งมอบกุญแจ(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดก่อนปิดสื่ออาคาร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

หมายเหตุ : ๑. แบ่งงวดงานออกเป็นจำนวน ๒ ลำดับ รวม ๔๐ งวดงานงวดเงิน กำหนดแล้วเสร็จ ๕๔๐ วัน โดยกำหนด ดังนี้

- ลำดับที่ ๑ ให้ก่อสร้างรายการที่ ๑.๑ และ ๑.๒ (งวดงานที่ ๑ – ๒๐) สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ โดยผู้รับจ้างสามารถแยกส่งมอบงานแต่ละรายการงวดใดก่อนหรือหลังได้ (ยกเว้นงวดที่ ๑๐ และ ๒๐) หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

- ลำดับที่ ๒ ให้ก่อสร้างรายการที่ ๒.๑ และ ๒.๒ (งวดงานที่ ๒๑ - ๔๐) สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ โดยผู้รับจ้างสามารถแยกส่งมอบงานแต่ละรายการงวดใดก่อนหรือหลังได้ (ยกเว้นงวดที่ ๓๐ และ ๔๐) หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๒. ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงวดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างรายงวดเท่านั้น มิได้ให้ถือเป็นกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานที่จะนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าปรับรายวัน

ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของ กรมราชทัณฑ์ โดย ทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ในการกำกับดูแลความก้าวหน้าของงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) และหากพบว่าความล่าช้าในงวดงานใดส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจทำให้งานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวม ๕๔๐ วัน กรมราชทัณฑ์ โดย ทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี สงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือน หรือกำหนดมาตรการเร่งรัดงานจ้างก่อสร้างเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ

๓. การติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบแปลนและรายการ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ จะต้องมียุติมาณงานไม่น้อยกว่าปริมาณงานและราคา (BOQ) พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ และรายงานให้ กรมราชทัณฑ์ โดย ทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีทราบ

๔. วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น