แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถญาติเยี่ยมเรือนจำกลางเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๘๕,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถญาติเยี่ยม ขนาดพื้นที่รวม ๓,๐๖๘ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒,๔๗๖,๑๓๘.๘๒ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบแสดงปริมาณงานและราคา	ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโฆษิต ไฝเครือ	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุชาติ อวดฉลาด	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเกียรติ กันทะวงศ์	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายโฆษิต ไฝเครือ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุชาติ อวดฉลาด)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายเกียรติ กันทะวงศ์)

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นลานจอดรถญาติเยี่ยมเรือนจำกลางเชียงราย

ปริมางาน พื้นลาน คสล. จำนวน 3 แห่ง รวมพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,068.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบที่ เรือนจำกลางเชียงราย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4 ปร.5 ถ้ามี ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 น้ำมันดีเซล 43.79 บาท หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- กลุ่มงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม	2,476,138.82	
	- กลุ่มงาน	-	
	- กลุ่มงาน	-	
	- กลุ่มงาน	-	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	**2,476,138.82**	
	ราคากลาง	**2,476,138.82**	
	ราคากลาง (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายโฆษิต ไฝเครือ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุชาติ อวดฉลาด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเกียรติ กันทะวงศ์)

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นลานจอดรถญาติเยี่ยมเรือนจำกลางเชียงราย

ปริมางาน พื้นลาน คสล. จำนวน 3 แห่ง รวมพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,068.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบที่เรือนจำกลางเชียงราย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง เรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 น้ำมันดีเซล 43.79 บาท หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,899,462.12	1.3036	2,476,138.82	
2	งาน/กลุ่มงาน			-	
3	งาน/กลุ่มงาน			-	
4	งาน/กลุ่มงาน			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า - %				
	อัตราเงินประกันผลงาน - %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,476,138.82	

เนื้อที่อาคาร = 3,068.00 ตร.ม. เฉลี่ย 807.09 บาท ต่อ ตร.ม.

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม = 2,476,138.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายโฆษิต ไฝเครือ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุชาติ อวดฉลาด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเกียรติ กันทะวงศ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานหรือกลุ่มงาน ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นลานจอดรถญาติเยี่ยมเรือนจำกลางเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง เรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน พื้นลาน คสล. จำนวน 3 แห่ง รวมพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,068.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบที่ เรือนจำกลางเชียงราย กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 น้ำมันดีเซล 43.79 บาท หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**							
	- งานปรับพื้นที่ก่อสร้างฯ (ถากถางฯ)	3,068.00	ตร.ม.	-	-	4.23	12,977.64	12,977.64
	- งานวัสดุรอง (ทรายรองพื้น) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	155.00	ลบ.ม.	475.00	73,625.00	121.00	18,755.00	92,380.00
	- งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	112.00	ตร.ม.	535.67	59,995.04	163.00	18,256.00	78,251.04
	- แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.	690.00	เมตร	6.76	4,664.40	5.00	3,450.00	8,114.40
	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24							
	- เหล็กเส้นกลม RB. 19 มม.	535.20	กก.	23.97	12,828.74	3.50	1,873.20	14,701.94
	-เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40							
	- เหล็กข้ออ้อย DB. 12 มม.	1,296.48	กก.	21.05	27,290.90	3.90	5,056.27	32,347.18
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมส 4.0 มม.@0.10x0.30 ม.	3,068.00	ตร.ม.	32.73	100,415.64	6.00	18,408.00	118,823.64
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 280 KSC. (Cube)	484.00	ลบ.ม.	2,666.67	1,290,668.28	329.00	159,236.00	1,449,904.28
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- งานบ่มคอนกรีตด้วยน้ำยา	3,068.00	ตร.ม.	7.00	21,476.00	11.30	34,668.40	56,144.40
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีต+หยอดยางมะตอยผสมทราย	690.00	เมตร	13.85	9,556.50	27.19	18,761.10	28,317.60
	งานทดสอบ							
	- งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต	10.00	ชุด	-	-	450.00	4,500.00	4,500.00
	- งานทดสอบแรงดึงเหล็กเสริมคอนกรีต	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง				**1,600,520.51**		**298,941.61**	**1,899,462.12**

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายโฆษิต ไฝเครือ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุชาติ อาคมฉลาด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเกียรติ กันทะวงศ์)